ЧВ 4/8
С 741

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

545520

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

280

ЭР01847

НКПП — СССР

Акционерное Камчатское О-во

РЫБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДВ 486

Проверено 1961 г.

С 741

СПРАВОЧНИК НОРМ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНОК на 1937 год

Часть первая

Хабаровская краевая научная БИБЛИОТЕКА

г. Петропавловск на Камчатке

ДВГНБ

ЭР01847

ДВ государственная научная библиотека

Типография издательства
„Камчатская Правда“
Облит № А 25—5
Заказ № 432.
Тираж 2000 экз.

ДВГНБ

ЭР01847

УТВЕРЖДАЮ:

Врид. Начальника АКО

Торопов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рыбная промышленность АКО, добившись сравнительно неплохих успехов в выполнении плана 1936 года по количеству, дала большое невыполнение плана по качественным показателям—сортности и др.

В 1937 году со стороны рыбкомбинатов, а также аппарата Рыбного Управления АКО, должно быть обращено сугубое внимание на качество продукции.

При разработке настоящего справочника в основу нормативного материала приняты вопросы качества продукции, качество работы исполнителя, поэтому большинство норм выработки на основные работы рыбообработки оставлены на прежнем уровне.

Настоящее издание „Справочника норм выработки и расценок", по сравнению с ранее выпущенными, имеет целый ряд существенных изменений. Эти изменения внесены на основе Первого Областного слета стахановцев рыбной промышленности АКО, происходившим в Петропавловске 24-29 апреля 1936 года, а также на базе материалов двух путин—1935 и 1936 г. г.

1. В основном, изменения сводятся к следующему:

ЭР01847

а) некоторому корректированию и нивелировке действовавших норм выработки;

б) изменению ряда операций, в связи с более правильным построением технологического процесса, как например, по обработке краба и др.;

в) укрупнению некоторых норм, благодаря объединению операций процесса;

г) включению ряда ранее пропущенных операций;

д) включению новых разделов, как например, прачечные, животноводство, ремонт плавсредств и др.;

е) переводу некоторых работ в высшие тарифные разряды.

2. Настоящий справочник является обязательным для всех рыбокомбинатов АКО.

3. Нормы выработки на работы, непредусмотренные настоящим справочником, устанавливаются на месте, на основе технико-нормировочных материалов и вводят в силу с момента их утверждения директором комбината.

4. При переводе на сдельную оплату работ, которые не вошли в настоящий справочник и нормы выработки установлены в соответствии с пунктом 3 настоящей части, расценки определяются из расчета приложенных ниже тарифных ставок сдельщиков и вновь установленных норм выработки.

5. С изменением предусмотренных настоящим справочником производственных условий работы подлежат безусловному изменению также нормы выработки и расценки, но лишь в следующих случаях:

а) при механизации или рационализации технологического процесса, по инициативе аппарата предприятия или Рыбного Управления;

б) при введении организационно-технических улучшений, также по инициативе аппарата предприятия или вышестоящих органов;

ЭР01847

в) при наличии в работе, или создании заново особых условий, не предусмотренных нормами настоящего справочника и, притом, резко влияющих на выполнение норм выработки.

6. Указанные в пункте 5 факторы могут служить причиной лишь временного изменения норм и расценок, т. е. на время действия этих причин. С окончанием действия причинного фактора начинает действовать основная норма и расценки настоящего справочника.

7. Измененные нормы должны быть обязательно обоснованы нормативными данными, полученными методами технического нормирования и оформлены специальной объяснительной запиской зав. ТНБ, с окончательным утверждением их директором комбината.

8. О каждом случае изменения норм в ту или другую сторону комбинаты обязаны немедленно сообщить в Рыбное Управление АКО, ссылаясь на параграф настоящего справочника.

9. При систематизации материалов справочника мы придерживались единой нумерации параграфов, от начала до конца, чтобы каждая норма и расценка значилась своим отдельным номером. Этим достигается значительное упрощение пользования справочником, упрощается учет выполнения норм, упрощается и сокращается переписка рыбкомбинатов с Рыб. Упр. по нормам и расценкам справочника.

10. Расценки, установленные настоящим справочником из нижеприложенных ставок 1936 года, применяются исключительно для расчета за обработанную и сданную продукцию первым сортом.

Второй сорт оплачивается ниже на 30 проц., а нестандарт (третий сорт) — на 50 проц. ниже первого сорта.

11. Расценки по всем нормам справочника исчислены для комбинатов третьего пояса.

ЭР01847

Комбинаты второго пояса (Корф, Карага, Кичига, Олюторка и Халюлинская база) обязаны пересчитать расценки настоящего справочника путем деления приложенных ниже сдельных тарифных ставок второго пояса на норму справочника.

12. Расценки на ремонтно-строительные работы остаются едиными для всех комбинатов АКО, как третьего, так и второго пояса (см. примечания к отделу III).

13. На строительных работах, впредь до получения нового издания, рыбкомбинаты обязаны руководствоваться справочниками „Единых норм выработки и расценок 1936 года" издания Главстройпрома НКТП СССР.

К расценкам справочника Главстройпрома применяются единые для Камчатки коэффициенты: для рабочих, имеющих право на надбавку по ДВК и Восточной Сибири, согласно постановления Правительства от 11/12 1933 года и постановления СТО от 5/4 1936 года—1,92 и для неимеющих право на надбавку—1,60.

14. В соответствии с генсоглашением Рыбного Управления и Обкома Профсоюза Рыбников, настоящим справочником даны двойные расценки:

а) первая колонка, под названием „Постоян".—для жителей ДВК и Восточной Сибири вне зависимости от срока найма, а также для рабочих всех остальных областей СССР, завербованных на срок более одного года (две путины). Эти расценки исчислены из приложенных ниже сдельных ставок третьего пояса;

б) вторая колонка, под названием „Сезон."—для сезонных рабочих, завербованных из разных областей СССР, кроме ДВК и Восточной Сибири. „Сезонные" расценки исчислены из расценок „Постоянных" путем уменьшения последних на 15 проц. (коэффициент 0,85).

ЭР01847

15. Согласно тарифного справочника рыбной промышленности по некоторым операциям в настоящем справочнике указаны два тарифных разряда, причем, расценки последнего исчислены по низшему разряду.

Высший разряд применяется в тех случаях, когда данная работа носит более сложный характер и к ней предъявляются более высокие требования в части качества, напр., улучшенные посолы, их уборка и т. п.

16. В операциях первого отдела—обработка рыбы и краба—упомянутые переноски (подноски—относки) рыбы, материалов, оборудования и т. д. приняты на расстоянии до 20 метров, за исключением случаев, где в самом параграфе оговорено другое расстояние.

17. Подготовка рабочего места до начала работы, уход за ним на протяжении рабочего дня, а равно уборка рабочего места по окончании работы входит в состав работы, т. е. включена в норму, за исключением работ выполняемых специальными штатными уборщиками.

18. На работы по уборке и переработке рыбопродукции, производимые под открытым небом или в неотепленных помещениях и, притом, если выполнение их связано с холодной водой, на время с 1-го ноября по 15-е апреля расценки повышаются на 25 проц., нормы же понижаются на 20 проц.

19. Помимо приведенных выше пунктов в справочнике для руководства даны отдельные примечания, относящиеся к соответствующему отделу или главе справочника.

Начальник Технико-Тарифно-Нормировочной Группы АКО Кремянский.

Инспектор-Аналитик по Техническому Нормированию Комаровцев.

ЭР01847

ТАРИФНАЯ СЕТКА

для постоянных рабочих-рыбников (по цехам и поясам)

Тар. пояс	Вид оплат.	Тар. разр.	Тарифн. коэффиц.	Хозцех, лесозаготовк.	Прибреж. лов, баз об-раб. всп. цех	Заводская обработка мехцех	Глубьевой лов (кавасачный)
Третий пояс	Сдельный	1	1,00	6—40	6—72	7—04	7—68
		2	1,15	7—36	7—73	8—10	8—83
		3	1,40	8—96	9—41	9—86	10—75
		4	1,70	10—88	11—42	11—97	13—06
		5	2,10	13—44	14—11	14—78	16—13
		6	2,65	16—96	17—81	18—66	20—35
		7	3,50	22—40	23—52	24—64	26—88
	Повременный	1	1,00	4—80	5—04	5—28	5—76
		2	1,15	5—52	5—79	6—04	6—62
		3	1,40	6—72	7—06	7—39	8—06
		4	1,70	8—16	8—57	8—98	9—79
		5	2,10	10—08	10—58	11—09	12—10
		6	2,65	12—72	13—36	13—99	15—26
		7	3,50	16—80	17—64	18—48	20—16
Второй пояс	Сдельный	1	1,00	6—80	7—14	7—48	8—16
		2	1,15	7—82	8—21	8—60	9—38
		3	1,40	9—52	10—00	10—47	11—42
		4	1,70	11—56	12—14	12—72	13—87
		5	2,10	14—28	14—99	15—71	17—14
		6	2,65	18—02	18—92	19—82	21—62
		7	3,50	23—80	24—99	26—18	28—56

ДВГНБ

ЭР01847

Тар. пояс	Вид оплат.	Тар. разр.	Тарифн. коэффиц.	Хозяйственно-заготовительный	Прибрежный лов, баз обраб. всп. цех	Заводская обработка мехцех	Глубьевой лов, (казачий)
Второй пояс	Повременный	1	1,00	5—10	5—35	5—61	6—12
		2	1,15	5—86	6—16	6—45	7—04
		3	1,40	7—14	7—50	7—85	8—57
		4	1,70	8—67	9—10	9—53	10—40
		5	2,10	10—71	11—24	11—78	12—85
		6	2,65	13—51	14—19	14—87	16—22
		7	3,50	17—85	18—74	19—63	21—42

Примечание: К 3-му поясу относятся комбинаты: Ича, Крутогорово, Воровская, Кихчик, Пымта, Митога, Микояновский, Большерецкий, Озерновский, Жупановский, У-Камчатский, Шубертовский, Авачинский.

Ко 2-му поясу относятся комбинаты: Корфский, Карагинский, Кичигинский, Олюторский и Халюлинская база.

ДВГНБ

ЭР01847

ТАРИФНАЯ СЕТКА СТРОИТЕЛЕЙ

Тарифные		Для постоян.		Для сезонных	
Разряд	Коэф.	Сдельн.	Поврем	Сдельн.	Поврем
1	1,00	7—53	5—68	6—24	4—72
2	1,17	8—81	6—65	7—36	5—52
3	1,41	10—62	8—01	8—88	6—64
4	1,74	13—10	9—88	10—88	8—24
5	2,25	16—94	12—78	14—03	10—64
6	3,00	22—59	17—01	18—80	14—24

Примечание: При исчислении строительных ставок на 1936 год приняты единые коэффициенты для 2-го и 3-го пояса Камчатки: для постоянных рабочих (имеющих право на надбавку ДВК) — 1,92 и для сезонников (не имеющих право на надбавку ДВК) — 1,60.

ДВГНБ

ЭР01847

ОТДЕЛ I

ОБРАБОТКА РЫБЫ И КРАБА

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
	Гл. 1. Кета, красная, кижуч.					
1	Выкидка рыбы из плавединиц на пристань, отливка воды, перестановка и крепление плавединиц.	4	1000	6500	1—76	1—50
2	Сортировка свежей рыбы на пристани по породам и размерам, с подачей на конвейер и отброской разнорыбицы. . .	3	„	8500	1—11	—94
3	Жабровка рыбы.	4/3	„	2500	3—76	3—20
4	Резка рыбы и удаление внутренностей, отделение икры и молок, укладка их в ящики или корзины.	4/3	„	2500	3—76	3—20
5	Выскабливание крови скребками после резки (если работа выделена в самостоятельную операцию).	3	„	5000	1—88	1—60
6	Загрузка моечного корыта рыбой и водой: подача воды шлангами, рыбы—носилками, наброска рыбы в корыто. . . .	4	„	8000	1—43	1—22
7	Загрузка моечного корыта рыбой подталкиванием ее по площадке.	3	„	24000	—40	—34

ЭР01847

8	Мойка свежей рыбы щетками с удалением остатков крови и слизи. Выброска вымытой рыбы в ящики или корзины. Мойка корыта по окончании работ. .	4	„	2000	5—71	4—85
9	Тоже с применением специальных скребков, с постоянной подачей воды. . .	4	„	2500	4—57	3—88
10	Посол рыбы на столах: набивка солью брюшка и жабер, укладка на лотки и подача их к штабелю или чану.	4/3	„	3500	2—69	2—28
11	Укладка рыбы с лотков рядами в чанах со счетом, с посыпкой или пересыпкой солью после укладки, закрытие чана рогожами или брезентом после работы. .	4/3	„	9000	1—05	—89
12	Тоже в штабель (сухой посол). . . .	4/3	„	8000	1—18	1—00
13	Выброска соленой рыбы из чана в носилки, с отливкой тузлука по мере надобности.	4	„	5000	2—28	1—94
14	Тоже с подачей—отноской на мойку.	4	„	3500	3—26	2—77
15	Мойка соленой рыбы щетками, удаление соли, остатков пленки и жабер, выброска на сточный стол или носилки. .	4	„	1000	11—42	9—70
16	Сортировка соленой мытой рыбы по сортам и породам, с отброской к укладчице.	4	„	6000	1—90	2—61

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм выраб	Расценки Пост.	Сезон.
17	Укладка рыбы в бочки со счетом, при необходимости пересыпка солью, бочки емкостью 4 центн.	4	10 бч.	23	4—97	4—22
18	Тоже емкостью 2,5 центн.	4	„	36	3—17	2—70
19	Тоже емкостью 1,5 центн.	4	„	60	1—90	1—62
20	Докладка бочек после осадки и пресовки, емкостью 4 центн.	4	„	90	1—27	1—08
21	Тоже емкостью 2,5 центн.	4	„	120	—95	—81
22	Тоже емкостью 1,5 центн.	4	„	170	—67	—57
23	Разборка штабеля с выброской в носилки, на стол или штабель, раскрытие штабеля.	3	1000	8000	1—18	1—00
24	Укладка рядами в штабель с добавлением соли в брюшко и жабры, пересыпка солью после укладки ряда. Очистка места под штабель и закрытие штабеля рогожами или брезентом.	3	„	4000	2—35	2—00
25	Очистка рыбы от соли: вытряхивание и чистка с помощью скребков или щеток, отброска к сортировщице.	3	„	2100	4—48	3—81

ДВГНБ

ЭР01847

26	Тоже с удалением остатков пленки и жабер, и дополнительно—наружной обтиркой мочалом, отброска к сортировщице.	3	„	1000	9—41	8—60
27	Сортировка рыбы по размерам и сортам, отброска рыбы к укладчицам. . .	4	„	8500	1—35	1—15
28	Набивка солью брюшка и жабер, укладка в ящики с пересыпкой солью ящика и рядов.	3	„	3500	2—69	2—28
	Гл. 2. Горбуша и голец кунж.					
29	Выкидка рыбы из плавединиц на пристань, отливка воды, перестановка и крепление плавединиц.	4	„	8500	1—35	1—15
30	Сортировка свежей рыбы на пристани по породам и размерам, с подачей на конвейер и отброской разнорыбицы. . .	3	„	10000	—94	—80
31	Резка рыбы и удаление внутренностей, отделение икры и молок, укладка их в ящики или корзины.	3	„	3000	3—14	2—67
32	Выскабливание крови скребками после резки (если работа выделена в самостоятельную операцию).	3	„	6000	1—57	1—33

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
33	Загрузка моечного корыта рыбой и водой: подача воды шлангами; рыбы носилками, наброска рыбы в корыто. .	4	1000	10000	1—14	—97
34	Загрузка моечного корыта рыбой, подталкиванием ее по площадке. . .	3	„	30000	—32	—27
35	Мойка свежей рыбы щетками с удалением остатков крови и слизи. Выброска вымытой рыбы в ящики или корзины. Мойка корыта по окончании работ. . . .	4	„	2500	4—57	3—88
36	Тоже с применением специальных скребков, с постоянной подачей воды. . .	4	„	3000	3—81	3—24
37	Посол рыбы на столах: набивка солью брюшка и жабер, укладка на лотки и подача их к чану или штабелю.	4/3	„	4500	2—09	1—78
38	Укладка рыбы с лотков рядами в чанах со счетом, с посыпкой и пересыпкой солью после укладки, закрытие чана рогожами или брезентом.	4/3	„	12000	—78	—66
39	Тоже в штабель (сухой посол). . . .	4/3	„	10000	—94	—80
ЭР01847	Выброска соленой рыбы из чана в					

РГБ

545520

	носилки; с отливкой тузлука по мере надобности.	4	„	7000	1—63	1—39
41	Тоже с подачей—отноской на мойку.	4	„	6000	1—90	1—62
42	Мойка соленой рыбы щетками, удаление соли, остатков пленки и жабер, выброска на сточный стол или носилки. . .	4	„	1300	8—79	7 47
43	Сортировка соленой мытой рыбы по сортам и породам, с отброской к укладчице	4	„	7500	1—52	1—29
44	Укладка рыбы в бочки со счетом, при необходимости пересыпка солью, бочки емкостью 4 центн.	4	10 бч.	17	6—72	5—71
45	Тоже емкостью 2,5 центн.	4	„	27	4—23	3—60
46	Тоже емкостью 1,5 центн.	4	„	45	2—54	2—16
47	Докладка бочек после осадки и пресовки, бочки емкостью 4 центн.	4	„	75	1—52	1—29
48	Тоже емкостью 2,5 центн.	4	„	100	1—14	—97
49	Тоже емкостью 1,5 центн.	4	„	140	—82	—70
50	Разборка штабеля с отброской в носилки, на стол или штабель, раскрытие штабеля	3	1000	10000	—94	—80
51	Укладка рядами в штабель с добавлением соли в брюшко и жабры, пересыпка солью после укладки ряда. Очистка					

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Расценки Сезон.
	места под штабель и закрытие штабеля .	3	1000	5000	1—88	1—60
52	Очистка рыбы от соли: вытряхивание и чистка с помощью скребков или щеток, отброска к сортировщице . . .	3	„	3000	3—14	2—67
53	Тоже—с удалением остатков пленки и жабер, и дополнительно—наружной обтиркой мочалом, отброска рыбы . . .	3	„	1300	7—24	6—15
54	Сортировка рыбы по размерам и сортам, отброска рыбы к укладчицам . . .	4	„	10000	1—14	—97
55	Набивка солью брюшка и жабер, укладка в ящики с пересыпкой солью ящика и рядов	3	„	4500	2—09	1—78
	Гл. 3. Треска (на клипфиск).					
56	Подача—наброска трески на стол головорубам	4	„	3000	3—81	3—24
57	Отрубка головы: резка колтычка и отрубка головы (первый способ)	5	„	3000	4—70	4—00
58	Резка брюха, удаление внутренностей, с отделением печени в особые ящики, корзины или бочки (1-й способ)	3	„	1500	6—27	5—33

ЭР01847

ЦБТИ

59	Отрезка головы и резка брюха (2-й способ)	5	„	2000	7—06	6—00
60	Удаление внутренностей, с отделением печени в особые ящики, корзины или бочки (2-й способ)	3	„	2400	3—92	3—33
61	Вырезка хребта (позвоночной кости) .	6	„	1500	11—87	10—09
62	Сдирание черной пленки	3	„	1000	9—41	8—00
63	Мойка трески щетками, с удалением остатков крови, слизи и черной пленки, с выброской рыбы на сточный стол, в корыто, ящики или носилки.	4	„	1500	7—61	6—47
64	Подноска трески носилками от мойки на засольный стол или штабель, с наброской в носилки и выгрузкой из них на стол или штабель	4	„	4000	2—86	2—43
65	Засолка рыбы с укладкой в штабель, очистка места под штабель, укладка рогож, покрытие штабеля рогожами (1-й способ)	3	„	2300	4—09	3—48
66	Засолка трески на столе или в корыте, с выброской на штабель (2-й способ)	3	„	4000	2—35	2—00
67	Укладка трески в штабель, с пересыпкой рядов солью и обсыпкой края штабеля, подготовка места под штабель, обклад-					

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тарифразр	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
	ка рогожами и покрытие ими штабеля после укладки (2-й способ)	3	1000	4000	2—55	2—00
68	Разборка штабеля с вытряхиванием соли и подачей (отброской) на стол или штабель	3	„	6000	1—57	1—33
69	Очистка трески щетками от остатков соли и пленки, с отброской на штабель или сортировку	3	„	3000	3—14	2—67
70	Укладка трески в штабель (при перекладке штабелей), с пересыпкой солью. Подготовка места под штабель, обкладка рогожами и покрытие ими штабеля после укладки	3	„	5000	1—88	1—60
71	Сортировка трески по размерам и сортам, с отброской к укладчице . . .	4	„	9000	1—27	1—08
72	Укладка трески в ящики, с пересыпкой ящика и рядов солью. Подноска ящиков с крышками на расстоянии до 20 м.	4	„	4000	2—86	2—43
	Гл. 4. Обработка сельди.					
73	Выливка сельди из кунгаса в носил-					

ЭР01847

ДГТБ

	ки или вагонетки, с отсортировкой (отброской) разнорыбицы до 25%	4	10 цн.	140	—82	—70
74	Тоже при наличии разнорыбицы более 25%	4	„	100	1—14	—97
75	Выливка сельди из моечного корыта в носилки или вагонетки	4	„	140	—82	—70
76	Подноска сельди носилками из кунгаса или моечного корыта, с выливкой в чан или корыто (без наливки в носилки)	4	„	100	1—14	—97
77	Засолка сельди (жирной) на столах, перед засолкой ее в чанах	3	„	80	1—18	1—00
78	Засолка сельди теплым посолом в стационарных (деревяных, бетонных) чанах в навалку: разравнивание сельди, пересыпка солью по указанию засольщика, закрытие чанов настилами	4	„	200	—57	—48
79	Тоже в брезентовых чанах . . .	4	„	170	—67	—57
80	Тоже в стационарных чанах охлажденным и холодным посолом, с пересыпкой сельди битым льдом по указанию засольщика	4	„	140	—82	—70
81	Тоже в брезентовых чанах	4	„	120	—95	—81
82	Кантование сельди в чанах, раскрытие и закрытие чанов	3	„	300	—31	—26

РЕПНД

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
83	Выливка засоленной сельди зюзьгами из чана в ванны, корыто, носилки или в чан	4	10 шн.	130	—88	—75
84	Мойка соленой сельди в ванне, корыте или в чанах, с последующей выливкой вымытой сельди зюзьгами в лотки или ящики к сортировщице, на расстоянии до 10 метров	3	„	90	1—04	—88
85	Сортировка сельди по сортам, с наброской в носилки, ящики и т. п., мелкая—до 20 см.	4	„	15	7—61	6—47
86	Тоже крупная—более 20 см.	4	„	25	4—57	3—88
87	Укладка в бочки мелкой (до 20 см.) сельди и пересыпка солью по мере надобности, с прессовкой сельди через кружок вручную до 4-х раз—бочки емкостью 1,5 центн.	4	10 бч.	12	9—52	8—09
88	Тоже в бочки емкостью 1,0 центн. . .	4	„	17	6—72	5—71
89	Тоже в бочки емкостью 0,5 центн. . .	4	„	30	3—81	3—24
90	Укладка в бочки крупной (более 20 см.) сельди и пересыпка солью по мере					

ЭР01847

ЛВГНБ

	надобностч, с прессовкой сельди через кружок вручную до 4-х раз, в бочки емкостью 1,5 цн.	4	„	18	6—34	5—39
91	Тоже в бочки емкостью 1,0 цн. . . .	4	„	25	4—57	3—88
92	Тоже в бочки емкостью 0,5 цн. . . .	4	„	40	2 86	2—43
93	Докладка бочек мелкой сельдью после осадки и прессовки, бочки емкостью 1,5 цн.	4	„	60	1—90	1—62
94	Тоже емкостью 1,0 цн.	4	„	80	1—43	1—21
95	Тоже емкостью 0,5 цн.	4	„	120	—95	—81
96	Докладка бочек крупной сельдью после осадки и прессовки, бочки емкостью 1,5 цн.	4	„	80	1—43	1—21
97	Тоже емкостью 1,0 цн.	4	„	110	1—04	—88
98	Тоже емкостью 0,5 цн.	4	„	180	—64	—54
	Разделка сельди на балычки					
99	Резка мелкой сельди на балычки: отрезка головы и брюшка, очистка ножом внутренностей	3	1 цнт.	4	2—35	2—00
100	Тоже крупной сельди, более 20 см. .	3	„	7	1—34	1—14
101	Тоже с отрезкой хвоста, мелкой сельди	3	„	3	3 14	2—67
102	Тоже крупной сельди, более 20 см. .	3	„	6	1—57	1—33

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един измер	Норм. выраб	Расценки	
					Пост.	Сезон.
103	Укладка в бочки балычков мелкой сельди, с пересыпкой специями и солью по мере надобности, с прессовкой сельди через кружок вручную до 4-х раз бочки емкостью 1,5 цнт.	4	10 бч.	8	14—28	12—14
104	Тоже в бочки емкостью 1,0 цнт. . . .	4	„	11	10—38	8—82
105	Тоже в бочки емкостью 0,5 цнт. . . .	4	„	19	6—01	5—11
106	Укладка в бочки балычков крупной сельди, с пересыпкой специями и солью по мере надобности, с прессовкой сельди через кружок вручную до 4-х раз—в бочки емкостью 1,5 цнт.	4	„	12	9—52	8—09
107	Тоже в бочки емкостью 1,0 цнт. . .	4	„	16	7—14	6—07
108	Тоже в бочки емкостью 0,5 цнт. . . .	4	„	28	4—08	3—47
109	Докладка бочек балычками мелкой сельди, после осадки и прессовки—емкостью 1,5 цнт.	4	„	30	3—81	3—24
110	Тоже бочек емкостью 1,0 цнт. . . .	4	„	50	2—28	1—94
111	Тоже емкостью 0,5 цнт.	4	„	80	1—43	1—21
112	Докладка бочек балычками крупной сельди, после осадки и прессовки, бочки					

ЭР01847

	емкостью 1,5 цнт.	4	„	50	2--28	1 -94
113	Тоже бочек емкостью 1,0 цнт.	4	„	70	1—63	1—39
114	Тоже бочек емкостью 0,5 цнт.	4	„	120	—95	—81
	Гл. 5. Общие промысловые операции.					
115	Прессовка переносным прессом рыбы уложенной в бочки, с переноской пресса, емкостью 4,0 цнт.	4	„	40	2—86	2—43
116	Тоже бочек емкостью 2,5 цнт. . . .	4	„	50	2—28	1—94
117	Тоже бочек емкостью 1,5 цнт. . . .	4	„	60	1—90	1—62
118	Тоже бочек емкостью 1-0,5 цнт. . . .	4	„	80	1—43	1—22
119	Укупорка бочек с устранением дефектов (переклепка обручей, исправление и пригонка днищ), бочки емкостью до 1,5 цнт.	5	„	160	—88	—75
120	Тоже емкостью свыше 1,5 цнт. . . .	5	„	100	1—41	1—20
121	Откупорка бочек с рыбой, емкостью до 1,5 цнт.	5	„	200	—71	—60
122	Тоже бочек емкостью свыше 1,5 цнт.	5	„	120	1 -18	1—00
123	Сверление двух дыр в дне или боку бочки для заливки тузлуком, емкостью до 1,5 цнт.	3	„	400	—24	—20
124	Тоже емкостью свыше 1,5 цнт. . . .	3	„	300	—31	—26

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост	Расценки Сезон.
125	Заливка тузлуком через отверстия в дне, с обтиркой дна, подноской тузлука на расстоянии до 50 мтр. и забивкой шкантов по мере надобности, бочки емк. 4,0 цнт.	3	10 бч.	60	1—57	1—33
126	Тоже бочки емкостью 2,5 цнт.	3	„	100	—94	—80
127	Тоже бочки емкостью 1,5 цнт. . . .	3	„	200	—47	—40
128	Тоже бочки емкостью 1-0,5 цнт. . . .	3	„	300	—31	—26
129	Тоже через боковое отверстие, бочки емкостью 4,0 цнт.	3	„	40	2—35	2—00
130	Тоже бочки емкостью 2,5 цнт.	3	„	60	1—57	1—33
131	Тоже бочки емкостью 1,5 цнт.	3	„	120	—78	—66
132	Тоже бочки емкостью 1-0,5 цнт. . . .	3	„	180	—52	—44
133	Вторичная заливка тузлуком через отверстия в дне, с обтиркой дна, подноской тузлука на расстоянии до 50 мтр., выбивкой и забивкой шкантов после заливки, бочки емкостью 4,0 цнт.	3	„	90	1—04	—88
134	Тоже бочки емкостью 2,5 цнт.	3	„	150	—63	—54
135	Тоже бочки емкостью 1,5 цнт.	3	„	300	—31	—26
ЭР01847	Тоже бочки емкостью 1-0,5 цнт. . . .	3	„	400	—24	—20

ВНИИ

137	Тоже через боковое отверстие, бочки емкостью 4,0 цнт.	3	„	60	1—57	1—33
138	Тоже бочки емкостью 2,5 цнт.	3	„	90	1—04	—88
139	Тоже бочки емкостью 1,5 цнт.	3	„	180	—52	—44
140	Тоже бочки емкостью 1-0,5 цнт. . . .	3	„	250	—38	—32
141	Трафаретка бочек: нанесение полных трафаретов комбината и базы с двух сторон бочки, емкостью до 1,5 цнт.	3	„	350	—27	—23
142	Тоже бочки емкостью более 1,5 цнт. .	3	„	300	—31	—26
143	Маркировка бочек: проставление сорта, названия товара, веса, № бочки и др.	3	„	250	—38	—32
144	Полная трафаретка ящиков с рыбой .	3	10 ящ.	250	—38	—32
145	Полная маркировка ящиков с рыбой	3	„	200	—47	—40
146	Забивка ящиков, с подборкой — подгонкой крышек и обвязкой ящиков проволокой, емкостью 0,4—0,6 цнт.	4	„	150	—76	—65
147	Подноска рыбы на расстоянии до 20 мтр. носилками, с нагрузкой и разгрузкой носилок	4	10 цн.	80	1—43	1—21
148	Тоже со счетом рыбы при нагрузке и перевешивании ее в носилках	4	„	60	1—90	1—62

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
	Гл. 6. Обработка отходов рыбы.					
	А. Обработка икры зернистой					
149	Подготовка тары: очистка, мойка с подноской воды до 20 мтр. и просушка бочек емкостью 0,5 — 1,0 цнт.	3	10 бч.	100	—94	—80
150	Парафинирование и проолифка бочек, с разборкой — подборкой кружков по номерам бочек, емкостью 0,5 — 1,0 цнт. . .	3	„	80	1—18	1—00
151	Варка тузлука в котле—наполнение котла водой из шланга, подогревание его паром. Подноска соли до 100 мтр. Выливка сваренного тузлука и переливка его ведрами в обрез	4	1 цнт.	15	7—61	6—47
152	Собирание икры в ящики или корзины при ручной резке рыбы (выплачивается резчице за собранную и сданную икру—сырец, помимо оплаты за резку рыбы), за 1 цнт. 1-го сорта	4	„	—	1—70	1—40
153	Тоже икры 2-го сорта	4	„	—	—80	—70

РВНБ

ЭР01847

154	Выборка икры в ящики или корзины из желоба ЖК (на рыбзаводах)	3	„	6	1—57	1—33
155	Подноска икры в корзинах или спец. ящиках в икрянку к грохотке	4	„	50	—23	—20
156	Протирка икры через грохотку с нагрузкой из корзин. Чистка и мойка инвентаря. Икра кеты и горбуши	4	„	5	2—28	1—94
157	Тоже — икра красной и кижуча . .	4	„	4	2—86	2—43
158	Относка икры от грохотки к обрезу, засолка перемешиванием с помощью весла в обрезе. Выборка икры из обреза в корзины и выставка их для стока тузлука. Мойка пола, столов, инвент.	4	„	7	1—63	1—39
159	Вывалка икры из корзин в ванну, перемешивание икры с консервата-ми, укладка в бочки с обкладкой пергаментом и бязью, заправка бочек	4	„	10	1—14	—97
160	Полная трафаретка и маркировка 2-х лобовиков бочки, перевеска с подкаткой и откаткой до 50 мтр., бочки емкостью 0,5-1,0 цнт.	3	10 бч.	50	1—88	1—60
161	Вскрытие икры в бочках от пергамента и бязи, просмотр, очистка от плесени и обтирка чистой тряпкой, доклад-					

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм выраб	Расценки Пост.	Сезон.
	ка и заправка бочек емкостью 0,5-1,0 дн. (без бондарных работ)	4	10 бч.	60	1—90	1—62
	Б. Обработка молок лосося					
162	Сбор и подноска молок в корзинах или ящиках на расстоянии до 150 мтр. .	3	1 цнт.	8	1—18	1—00
163	Мойка молок в чистой холодной воде до 3-х раз, с загрузкой молок в корыто и отбором битых молок и сгустков крови. Выкладка мытых молок из корыта в корзины для стока воды—при механической подаче воды	3	„	14	—67	—57
164	Тоже—при подноске воды вручную .	3	„	7	1—34	1—14
165	Засолка молок: укладка молок рядами в ящики, с пересыпкой солью рядов молок и ящика	3	„	4	2—35	2—00
166	Контрольная промывка перемешиванием соленых молок в вареном чистом тузлуке, в обрезе. Выборка молок из обреза в корзины для стока тузлука. . . .	3	„	10	—94	—80

ЭР01847

ДВГНБ

167	Укладка молок из корзин в бочки или ящики рядами, с обкладкой молок пергаментом	3	„	3	3—14	2—67
	В. Посол головок лососевых					
168	Выборка головок из под станка ЖК в носилки или ящики	3	10 цн.	25	3—76	3—20
169	Мойка головок в воде с наливкой и сменой ее, при механическом питании водой	3	„	30	3—14	2—67
170	Тоже при ручной подноске воды . .	3	„	20	4—70	4—00
171	Засслка головок: разравнивание в чанах и пересыпка головок солью	3	„	35	2—69	2—29
172	Выливка головок из засольного чана в носилки или ящики	3	„	20	4—70	4—00
173	Промывка головок в тузлуке. Приготовление тузлука, загрузка рыбой и тузлуком мойки	3	„	20	4—70	4—00
174	Укладка головок в бочки емк 1,0 цнт., с пересыпкой солью по мере надобности	3	„	30	3—14	2—67

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон
	Гл. 7. Обработка крабов.					
175	Выпутка промыслового краба—самца из сеток на пристани, с подачей крабов в сетках с кавасаки на столы пристани (непромысловый краб и самка выпутываются, но в выработку для оплаты не входит)	4	100шт.	250	4—80	4—08
176	Тоже на кавасаки в море	4	„	200	6—00	5—10
177	Срыв панцыря на рабочей площадке	4	1000	3200	3—74	3—18
178	Тоже с подноской крабов в ящиках или корзинах на расстоянии до 20 мтр. .	4	„	2000	6—00	5—10
179	Тоже с укладкой панцыря в вагонетку, отвозкой на расстоянии до 150 мтр. и выгрузкой отбросов в яму.	4	„	1400	8—55	7—27
180	Варка крабов: загрузка и разгрузка варочных чанов корзинами с крабом, регулировка пара, погрузка и выгрузка корзин с крабом из охладительных чанов, высыпка на столы или решета	3	„	2500	3—94	3—35
181	Тоже с наброской крабов в корзины и подвозкой их с пристани к крабоварке	3	„	1700	5—80	4—93

ЭР01847

182	Разрыв ножек: разломка ножек с рассортировкой по видам разработки, подноска и высыпка их на столы работницам	3	1000	1800	5—48	4—65
183	Разбивка клешни, очистка мяса от панцыря с отсортировкой мятого мяса в лапшу—краб стандартный	4	10 кг.	100	1—20	1—00
184	Тоже маломерного краба	4	„	60	2—00	1—70
185	Вырезка розочек ножницами с укладкой розочек в корзинки, подача мяса к весам—краб стандартный	4	„	80	1—50	1—27
186	Тоже маломерного краба	4	„	40	3—00	2—55
187	Рубка крабовых ножек на столе, отодвигание члеников вытряхивальщице, мойка стола и корзин—краб стандартный . .	4	„	140	—86	—73
188	Тоже маломерного краба	4	„	90	1—33	1—13
189	Вытряхивание мяса из панцыря в корзинки, с раскладкой в отдельные корзинки по ассортименту—краб стандартный	3	„	140	—71	—60
190	Тоже маломерного краба	3	„	90	1—10	—93
191	Взвешивание мяса в корзинах: подноска от работниц к весам, взвешивание, относка на мойку и разноска пустых корзин по рабочим столам	3	100 к.	1300	—76	—64
192	Мойка мяса, подача мяса на сточные					

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Расценки Сезон.
	полки, смена воды в чанах, мойка чанов и корзин	3	100 к.	1300	—76	—64
193	Резка и сортировка толстого мяса: подноска мяса от мойки, набор по сортам и резка по стандарту, раскладка в лотки по сортам и размерам, промывка в воде и относка на сточные полки — 1 сорт . .	4	10 кг.	100	1—20	1—06
194	Тоже мяса 3-го сорта	4	„	—	—80	—68
195	Резка и сортировка тонкого мяса (содержание работы тоже, что и § 193) — 1 сорт	4	„	70	1—70	1—44
196	Тоже мяса 3-го сорта	4	„	—	1—20	1—00
197	Сортировка розочек: отборка целых розочек от мятых, очистка розочек от накипи и крови, мойка розочек, сортировка на 1 и 3 сорт, взвешивание мяса . .	4	„	50	2—40	2—00
198	Приготовление лапши: сбор и подноска обрезков и отходов, удаление желтизны, пленки, панцыря и хлящевых пластинок, сортировка на 1 и 3 сорт, размина-ние и перемешивание лапши, промывка и отжимка воды	4	„	70	1—70	1—44

ЭР01847

199	Набор мяса на тарелочки: подноска мяса от сточных полок и расстановка его на столе, раскладка по сортам с подачей тарелочек на весы, уборка пустых корзин и сборка тарелочек с конвейера	3	100 т.	1800	—55	—47
200	Взвешивание мяса в тарелочках, с докладкой или отбором мяса, передача тарелочек на конвейер и наблюдение за сохранностью весов	3	„	3600	—28	—24
201	Укладка мяса в баночки с подачей их на конвейер к закатке, подготовка и уборка конвейера — сорт фенси	4	100 б.	600	2—00	1—70
202	Тоже — сорт агрейд	4	„	900	1—33	1—13
203	Размотка и резка пергамента для баночек с уборкой пергамента и рабочего места	2	10 кг.	15	5—40	4—60
204	Протирка пустых баночек от пыли с отбраковкой негодных, подноска и относка ящиков с баночками	2	10 ящ.	30	2—70	2—30
205	Выкладывание баночек пергаментом с отбраковкой негодных и уборкой лотков	2	„	40	2—03	1—72
206	Распутка сеток, удаление мусора, сортировка годных от негодных, развешивание сеток для просушки по вешалам . .	3	1 сет.	20	—49	—42

ЭР01847

Гл. 8. Заводские и складские работы

1. Нормы по заводским работам устанавливаются по отдельным рабочим местам, в зависимости от пропускной способности механизмов и расчета необходимого количества исполнителей для их обслуживания.

Таким образом, в задачу ТНБ входит прежде всего установить минимальное необходимое количество исполнителей для каждого механизма, как например, ЖК, набивочный станок и т. д. Далее необходимо определить максимальную технически возможную производительность данного станка, с учетом неизбежных организационных и технических простоев и на основе этих материалов построить соответствующую норму.

2. Ниже даются нормы по мойке, как наиболее трудоемкой из заводских работ, производимых ручным способом, а также по ряду складских работ.

3. Расценки на заводские и складские работы исчислены из ставок сетки заводской обработки, а именно: 2 разр.—8 р. 10 коп., 3 разр. — 9 р. 86 коп., 4 разр. — 11 р. 97 коп.

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
207	Мойка рыбы после ЖК (заводская) — крупных лососевых	4	1000	850	14—08	11—97
208	— Тоже горбуши и гольца	4	„	1000	11—97	10—17

ЭР01847

ДВГНБ

209	Откупорка ящиков с консервными банками: снятие ящиков со штабеля, вскрытие гвоздедером, снятие клепки, относка на расстояние до 20 мт.	3	10 ящ.	250	— 40	—34
210	Сортировка пустых консервных баночек. Подноска ящиков с баночками на расстоянии до 20 мтр., сортировка с раскладкой по яшикам и относка их на расстояние до 20 мтр.—баночки 1/1 ф. . . .	2	„	120	—68	—58
211	Тоже баночки 1/2 ф.	2	„	80	1—01	—86
212	Сортировка крышек от консервных баночек с подноской и отноской их на расстоянии до 20 мтр.	2	„	30	2—70	2—30
213	Протирка баночек с консервами перед лакировкой с установкой их на конвейер—баночки 1/1 ф.	2	„	110	—74	—63
214	Тоже баночки 1/2 ф.	2	„	70	1—16	—99
215	Укладка отлакированных баночек с консервами в ящики специальными вилками, с подноской порожних ящиков — баночки 1/1 ф.	2	„	500	—16	—14
216	Тоже баночки 1/2 ф.	2	„	250	—32	—27
217	Ручная забивка крышек ящиков с готовой продукцией	3	„	450	—22	—19

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки. Пост.	Сезон
218	Ручная обвязка ящиков проволокой .	3	10 ящ.	400	—25	—21
219	Полная трафаретка ящиков с консервами	3	„	200	—49	—42
220	Полная маркировка ящиков с консервами	3	„	250	—40	—34
	Гл. 9. Вспомогательные работы					
221	Замочка тары с установкой под заливку и доливкой при утечке (окончательная замочка тары): шлангами от сети водопровода—бочки емкостью 4,0 цнт. .	3	10 бч.	100	—94	—80
222	Тоже емкостью 2,5 цнт.	3	„	150	—63	—53
223	Тоже емкостью 1,5 цнт.	3	„	220	—43	—36
224	Тоже емкостью 1,0 цнт.	3	„	300	—31	—26
225	Тоже емкостью 0,5 цнт.	3	„	400	—24	—20
226	Тоже подвесным желобом от сети водопровода—бочки емкостью 4,0 цнт. . .	3	„	80	1—18	1—00
227	Тоже емкостью 2,5 цнт.	3	„	120	—78	—67
228	Тоже емкостью 1,5 цнт.	3	„	170	—55	—47
229	Тоже емкостью 1,0 цнт.	3	„	220	—43	—36
230	Тоже емкостью 0,5 цнт.	3	„	350	—27	—23

ЭР01847

РГБНБ

231	Тоже насосом через подставной желоб или ведрами из корыта—бочки 4,0 цн.	3	„	50	1—88	1—60
232	Тоже емкостью 2,5 цнт.	3	„	80	1—18	1—00
233	Тоже емкостью 1,5 цнт.	3	„	120	—78	—67
234	Тоже емкостью 1,0 цнт.	3	„	170	—55	—47
235	Тоже емкостью 0,5 цнт.	3	„	300	—31	—26
236	Тоже ведрами из естественного резервуара—бочки емкостью 4,0 цнт. . . .	3	„	35	2—69	2—29
237	Тоже емкостью 2,5 цнт.	3	„	50	1—88	1—60
238	Тоже емкостью 1,5 цнт.	3	„	75	1—26	1—07
239	Тоже емкостью 1,0 цнт.	3	„	100	—94	—80
240	Тоже емкостью 0,5 цнт.	3	„	180	—52	—44
241	Относка замоченных бочек к укладчицам, с выливкой воды—емкостью 4,0 цн.	3	„	100	—94	—80
242	Тоже емкостью 2,5 цнт.	3	„	120	—78	—67
243	Тоже емкостью 1,5 цнт.	3	„	180	—52	—44
244	Тоже емкостью 1,0 цнт.	3	„	200	—47	—40
245	Тоже емкостью 0,5 цнт.	3	„	240	—39	—33
246	Выливка тузлука из сельдевых чанов в сточную канаву, в центн. тузлука . .	3	10 цн.	150	—63	—53
247	Зачистка чана: выливка остатков тузлука, выгребка жировой соли, мойка чана с наливкой и выливкой воды — чаны стационарные емкостью до 75 цнт. . . .	3	1 чан.	6	1—57	1—33

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки. Пост	Сезон.
248	Тоже емкостью более 75 цнт. . . .	3	1 чан	5	1—88	1—60
249	Тоже брезентовых чанов, с выемкой, промывкой, просушкой и уборкой—чаны емкостью до 75 цнт.	3	„	4	2—35	2—00
250	Тоже емкостью более 75 цнт. . . .	3	„	3	3—14	2—67
251	Цементирование швов засольного чана, с приготовлением раствора, в пог. м. шва	3	10 пм.	70	1—34	1—14
252	Изготовление шкантов для бочек по размерам дыр в них, с подноской и подготовкой материала (ручн. способ) . . .	3	100 ш.	400	2—35	2—00
253	Сколачивание ящиков под рыбу: подбор и подгонка клепки, сколачивание ящика, обвязка с двух сторон проволокой или жестяной полосой и относка до 10 мтр., ящики емкостью 60 кгр. (тресковые)	3	ящик	35	—27	—23
254	Тоже емкостью 40 кгр. (лососевые)	3	„	40	—23	—20
255	Приготовление тузлука, при ручной подноске воды и соли до 20 мтр., с подготовкой посуды под тузлук	3	тонн	8	1—18	1—00
256	Тоже при механической подаче воды	3	„	20	—47	—40

ЭР01847

257	Отвозка внутренностей и др. отбросов рыбы на вагонетках, с нагрузкой и разгрузкой их—расстояние до 100 мтр. . .	3	„	5	1 88	1—60
258	Выгрузка отбросов рыбы в море с кунгасов при отвозке их до 2-х миль, из кунгасов с обыкновенным бортом . . .	3	„	7	1—34	1—14
259	Тоже из кунгасов с откидным бортом	3	„	15	—63	—53
260	Заготовка дров березовых швырка 50 см.: валка, очистка от сучьев, раскряжевка, колка, укладка в поленницы с подноской до 50 мтр., сбор сучьев в кучи—в зимний (снежный) нериод	4	кб. м.	2	5—71	4—85
261	Тоже — в летний период	4	„	2.5	4—57	3—88
262	Заготовка дров березовых долготья или строительных бревен мягких пород (без укладки в штабеля)—в зимний период	4	„	5	2—28	1—94
263	Тоже в летний период	4	„	7	1—63	1—39

ПРИМЕЧАНИЕ: Расценки на вспомогательные работы исчислены из ставок сетки базовой обработки, а именно: 2 разр. — 7р. 73 коп. 3 разр.—9р. 41 коп., 4 разр.—11р. 42 коп.

ДСТУ

ЭР01847

Примечание к главе 1, 2, 3, 4, 5 и 6

1. На все работы по обработке рыбы (параграфы 1—174) расценки исчислены из приведенных выше сдельных ставок сетки базовой обработки, а именно: 3 разр.—9 р. 41 коп., 4 разр.—11 р. 42 коп., 5 разр.—14 р. 11 коп., 6 разр.—17 р. 81 коп.
2. Резчикам брюха трески, помимо оплаты за резку брюха и удаление внутренностей по расценкам §§ 58 и 60 справочника, выплачивается за каждый собранный в ящики 1 цнт. печени по 2 рубля.

Примечание к главе 7

1. На все работы обработки краба расценки исчислены из сдельных ставок сетки заводской обработки, а именно: 2-й разр. — 8 р. 10 коп., 3-й разр. — 9 р. 86 коп., 4-й разр. — 11 р. 97 коп.
2. По всем операциям обработки краба в состав работы входит подготовка и уход за рабочим местом: уборка и тщательная мойка рабочего места, инструмента и оборудования.

ЭР01847

ОТДЕЛ II

ПОДСОБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ДВГТБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон
	Гл. 10. Бондарные работы.					
264	Поделка бочек из пиленой клепки 4 цн.	6	1 боч.	3	5—94	5—05
265	„ „ „ „ 2,5 „	6	„	5	3—56	3—03
266	„ „ „ „ 1,5 „	6	„	6	2—97	2—52
267	„ „ „ „ 1,0 „	6	„	7	2—55	2—17
268	„ „ „ „ 0,5 „	6	„	8	2—23	1—90
269	„ „ „ „ 0,3-0,1 „	6	„	5	3—56	3—03
270	Поделка бочек из колотой клепки 4,0 цн.	6	„	2,5	7—12	6—05
271	„ „ „ „ 2,5 „	6	„	4	4—45	3—78
272	„ „ „ „ 1,5 „	6	„	5	3—56	3—03
273	„ „ „ „ 1,0 „	6	„	6	2—97	2—52
274	„ „ „ „ 0,5 „	6	„	7	2—55	2—17
275	„ „ „ „ 0,3-01 „	6	„	4	4—45	3—78
276	Постановка остова (дупела) с зарезкой уторов и фуговкой, набивка 2-х обручей и выравнивание клепки, остов бочки емкостью. . . . . 4,0 цн.	5	„	7	2—02	1—72
277	Тоже емкостью . . . . . 2,5 „	5	„	9	1—57	1—33
278	Тоже емкостью . . . . . 1,5 „	5	„	12	1—18	1—00
279	Тоже емкостью . . . . . 1,0 „	5	„	15	—94	—80

ДВГНБ

ЭР01847

280	Тоже емкостью . . . . . 0,5 „	5	„	17	—83	—71
281	Изготовление днищ из пиловочника, с зачисткой уторов и постановкой в готовые остова, по 2 шт. на бочку . . . 4,0 цн.	5	„	6	2—35	2—00
282	Тоже на бочку . . . . . 2,5 „	5	„	8	1—76	1—50
283	Тоже на бочку . . . . . 1,5 „	5	„	11	1—28	1—09
284	Тоже на бочку . . . . . 1,0 „	5	„	14	1—01	—86
285	Тоже на бочку . . . . . 0,5 „	5	„	16	—88	—75
286	Сборка бочек из готовой пиленой размеченной клепки при готовых днищах 4,0 цн.	5	„	12	1—18	1—00
287	Тоже бочек . . . . . 2,5 „	5	„	14	1—01	—86
288	Тоже бочек . . . . . 1,5 „	5	„	16	—88	—75
289	Тоже бочек . . . . . 1,0 „	5	„	18	—78	—66
290	Тоже бочек . . . . . 0,5 „	5	„	20	—71	—60
291	Тоже с подгонкой клепки, с переборкой, обрезкой и подгонкой днищ . . 4,0 цн.	5	„	6	2—35	2—00
292	Тоже бочек . . . . . 2,5 „	5	„	7	2—02	1—72
293	Тоже бочек . . . . . 1,5 „	5	„	8	1—76	1—50
294	Тоже бочек . . . . . 1,0 „	5	„	10	1—41	1—20
295	Тоже бочек . . . . . 0,5 „	5	„	12	1—18	1—00
296	Полный ремонт бочек: переборка клепки и замена негодных, изготовление и замена днищ по мере надобности, переклепка обручей—бочки . . . . . 4,0 цн.	5	„	8	1—76	1—50

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ			Тар. разр	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
297	Тоже бочки	2,5	„	5	1 боч.	10	1—41	1—20
298	Тоже бочки	1,5	„	5	„	12	1—18	1—06
299	Тоже бочки	1,0	„	5	„	15	—94	—80
300	Тоже бочки	0,5	„	5	„	18	—78	—66
301	Колка клепок для бочек	4,0	цн.	3	100 к.	160	5—88	5—00
302	„ „ „	2,5	„	3	„	180	5—23	4—44
303	„ „ „	1,5	„	3	„	200	4—71	4—00
304	„ „ „	1,0	„	3	„	220	4—28	3—64
305	„ „ „	0,5	„	3	„	240	3—92	3—33
306	Строжка и фуговка клепок	4,0	„	3	„	100	9—41	8—00
307	„ „ „	2,5	„	3	„	120	7—84	6—66
308	„ „ „	1,5	„	3	„	140	6—72	5—71
309	„ „ „	1,0	„	3	„	160	5—88	5—00
310	„ „ „	0,5	„	3	„	180	5—23	4—44
311	Осадка обручей на бочках	4,0	цн.	3	100 б.	120	7—84	6—66
312	„ „ „	2,5	„	3	„	140	6—72	5—71
313	„ „ „	1,5	„	3	„	160	5—88	5—00
314	„ „ „	1,0	„	3	„	180	5—23	4—44
315	„ „ „	0,5	„	3	„	200	4—71	4—00
316	Кантовка и установка бочек с рыбой	4	цн.	3	10 боч.	50	1—88	1—60
	„ „ „ „	2,5	„	3	„	70	1—34	1—14

ЭР01847

ДВГНБ

318	„ „ „ „ 1,5 „	3	„	110	—86	—73		
319	„ „ „ „ 1,0 „	3	„	160	—59	—50		
320	„ „ „ „ 0,5 „	3	„	250	—38	—32		
321	Переклепка обручей на две заклепки . .	3	100 ш.	150	6—27	5—33		
322	Поделка новых бадеек и ушатов из нестандартной клепки, емк. до 35 литр. . .	6	1 шт	10	1—78	1—51		
323	Тоже емкостью от 35 до 75 „ . . .	6	„	7	2—55	2—16		
324	Рубка заклепок зубилом в холодном виде	3	1 кг.	30	—32	—27		
325	Рубка и выправка шипов (скрепок) зубилом	3	„	15	—63	—53		
326	Тоже резка ножницами или руч. прес..	3	„	40	—24	—20		

Примечание к главе 10.

1. Расценки на бондарные работы исчислены из сдельных ставок сетки базовой обработки: 6 разр —17 р. 81 коп., 5 разр.—14 р. 11 коп., 3 разр. 9 р. 41 коп.
2. В поделку новых бочек из пиленой и колотой клепки входит: строжка клепок, правильная фуговка, постановка остова на два обруча, правильная зарезка уторов по циркулю, выравнивание клепок, как с наружной стороны, так и с внутренней, поделка днищ с фуговкой обоих сторон, правильная зарезка на днище фаски и плотная пригонка ее в утор.

   Все имеющиеся на бочке сучки должны быть высверлены и заделаны шкантами и хорошо промазаны белилами и суриком. Также заделываются и обыкновенные сучки по всей бочке.

ЭР01847

Все бочки должны быть окованы 4 мя обручами, каждый обруч на две заклепки. Оковка должна быть правильная, верхний обруч не должен быть ниже утора.

3. В сборку бочек из готовых размеченных клепок входит: подборка клепки по номерам, а также днищ и обручей, переклепка обручей. В остальном также, как на поделке новых бочек.
4. В ремонт бочки входит: замена старых клепок новыми, поделка новых днищ, зарезка их в новый утор, набивка новых обручей, переклепка их и прочие работы по ремонту.
5. В колку клепки входит: подбор древесины, распиловка ее на чурбаки по размерам клепки, колка клепки и укладка ее в штабеля.
6. В строжку клепки входит: подноска клепки в мастерскую для оттаивания и просушки, опиловка неровных концов клепки, очистка от коры и строжка по стандарту.
7. Отборка и подноска материалов, а также относка или откатка готовых изделий на расстоянии до 20 мтр. учтены в нормах на бондарные работы, а поэтому особой оплате не подлежат.
8. На поделку анкеров (эллиптической формы боченок на катер или кавасаки) нормы понижаются на 50%, расценки повышаются на 100% соответствующей емкости бочек.
9. На поделку бочкотары под капусту и др. овощи, а также под рыбопродукцию для образцов на выставку, расценки повышаются на 50%.
10. При поделке новой бочкотары в небольшом количестве (штучный заказ до 3-х штук) расценки повышаются на 20%.

ЭР01847

11. Рабочим, работающим собственным инструментом, предприятие возмещает стоимость износа этого инструмента и инвентаря в размере 10% прейскурантной стоимости фактически применяемого инструмента, выплачиваемых ежемесячно за время работы собственным инструментом.

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Норма	Расценки Пост.	Расценки Сезон.
	Гл. 11. Сапожные работы.				
327	Пошить бурки мужские, дамские	5	22 ч.	37—00	31—40
328	„ сапоги хромовые	5	22 „	37—00	31—40
329	„ „ простые юхтовые	5	17 „	28—60	24—30
330	„ ботинки мужские хромовые	5	15 „	21—80	18—50
331	„ туфли дамские хромовые	5	12 „	20—20	17—10
332	„ сапожки детские	5	10 „	16—80	14—30
333	„ ичиги мужские, дамские	5	5 „	8—40	7—20
334	Заготовка бурок мужских, дамских	5	3 „	5—10	4—30
335	„ сапог хромовых	5	3 „	5—10	4—30
336	„ туфель дамских	5	3 „	5—10	4—30
337	„ ботинок мужских	5	3 „	5—10	4—30
338	„ сапог простых	5	2 „	3—40	2—90
339	„ сапожек детских	5	2 „	3—40	2—90

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Норма	Расценки Пост.	Сезон.
340	Набить подошвы и каблуки	4	5 ч.	6—80	5—80
341	„ новые подметки	4	3 „	4—10	3—50
342	„ новые каблуки	4	2 „	2—70	2—30
343	„ новые набойки	4	1 „	1—40	1—20
344	Перетянуть сапоги хромовые	5	13 „	21—80	18—50
345	„ сапоги простые	5	11 „	8—50	15—70
346	Осоюзить сапоги хромовые	5	4 „	6—70	5—70
347	„ сапоги простые	5	3 „	5—10	4—30
348	Подшить валенки войлоком	4	4 „	5—40	4—60
349	„ валенки кожей	4	3 „	4—10	3—50
350	Выправить и прострочить задники, ...	4	2 „	2—70	2—30
351	Пришить заплатку разм. до 5 см., штук	4	20 ш.	—55	—46
352	„ „ более 5 см. „	4	15 „	—73	—62
353	Приклеить заплатку разм. до 5 см	4	40 „	—27	—23
354	„ „ „ от 5 до 10 см. . . .	4	30 „	—36	—30
355	„ „ „ более 10 см, ...	4	20 „	—55	—46

Примечания к главе 11.

1. Нормы даны: §§ 327—350—в часах на одну пару, §§ 351—355—в штуках за 8 часов, расценки за пару или штуку исчислены из сдель-

ЭР01847

РГБ НБ

ных ставок сетки хозцеха, а именно: 5 разр.—13 р. 44 коп., 4 разр.—10 р. 88 коп.

2. Приготовление дратвы, шпилек и других вспомогательных материалов учтено в нормах и расценках на сапожные работы, поэтому отдельной оплате не подлежит.
3. Нормы и расценки на набивку подметок, каблуков и набоек установлены независимо от числа прибиваемых слоев материала.

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Норма	Расценки	
				Пост.	Сезон.
	Гл. 12. Пошивочные работы.				
356	Пальто мужское на вате	6	28 ч	59—40	50—50
357	„ „ демисезонное	6	20 „	42—40	36—00
358	Костюм мужской суконный или шерстяной	6	20 „	42—40	36—60
359	Пиджак ватный мужской	5	18 „	30—20	25—60
360	Толстовка суконная	5	7 „	11—80	10—00
361	„ легкой ткани	4	5 „	6—80	5—80
362	Гимнастерка суконная	5	6 „	10—10	8—60
363	„ легкой ткани	4	4 „	5—40	4—60
364	Брюки суконные	5	4 „	6—70	5—70
365	„ бумажные	4	3 „	4—10	3—50
366	Юбка дамская шерстяная	4	3 „	4—10	3—50

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Норма	Расценки Пост	Сезон.
367	Юбка дамская бумажная	4	2 ч.	2—70	2—30
368	Халат (спецодежда)	4	2 „	2—70	2—30
369	Кальсоны легкой ткани	4	4 ш.	2—70	2—30
370	Рубашка нижняя мужская	4	5 „	2—20	1—90
371	Наволочка разм. до 40 х 40 см.	4	25 „	—44	—37
372	„ „ более 40 х 40 см.	4	18 „	—60	—51
373	Рукавицы брезентовые или суконные	4	20 п.	—55	—46
374	Рукавицы легкой ткани двойные	4	30 „	—36	—30
375	Перчатки легкой ткани одинарные	4	30 „	—36	—30
376	„ „ „ полуторные	4	25 „	—44	—37
377	„ „ „ двойные	4	20 „	—55	—46

Примечания к главе 12.

1. Нормы даны; §§ 356—368 в часах на одну штуку, §§ 369—377 в штуках или парах за 8 часов; расценки за штуку или пару исчислены из сдельных ставок сетки хозцеха, а именно: 6 разр.—16 р.96 коп., 5 разр. —13 р. 44 коп., 4 разр.—10 р. 88 коп.

2, Нормы и расценки на пошивочные работы установлены без раскройки материала. Закройка верхнего и нижнего платья оплачивается от-

ЭР01847

ДВ НБ

дельно в размере 15 % основных расценок на пошивку, для спецодежды же—10 %.

На постельные принадлежности раскройка включена в расценки на пошивку.

3. На пошивку форменной одежды по особому заказу, а равно на изделия из дорогих материалов, как например: шелковые, высокосортные шерстяные и суконные материалы, допускается повышение расценок до 50 %.
4. На пошивку детских изделий нормы времени и расценки понижаются на 50 % против указанных выше, по однородным наименованиям.

§§	Содержание и условия работ	Норма	Расценки	
			Пост.	Сезон.
	Гл. 13. Прачечные работы			
378	Одеяло ватное двухспальное	3 шт	3—63	3—08
379	" " полуторное	4 „	2—72	2—31
380	" " односпальное	5 „	2—18	1—85
381	" " детское	7 „	1—55	1—31
382	Одеяло суконное, плащ брезентовый, тужурка ватная, китель форменный	10 „	1—09	—92
383	Фуфайка или брюки ватные, комбинезон	15 „	—73	—62

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Норма	Расценки	
			Пост.	Сезон.
384	Брезентовые, суконные или шерстяные брюки, тужурка, юбка	20 шт	—55	—46
385	Хлопчатобумажные: тужурка, брюки, роба, матрац, пододеяльник, фартук брезентовый, шаль большая	25 „	—44	—37
386	Простыня, халат, юбка, платье бумажное, шаль малая, скатерть и шторы разм. 2X1,5 м.	30 „	—36	—30
387	Рубашка верхняя и нижняя, кальсоны, блузка, простыня детская, свитр, джемпер	40 „	—27	—23
388	Фартук хлопчатобумажный, портянки, детские рубашка и платье, майка	50 „	—22	—19
389	Полотенце личное, трусики, лифчик	60 „	—18	—15
390	Наволочка, колпаки поварский и пекарский	70 „	—16	—14
391	Салфетка, платок головной, пеленки	80 „	14	—12
392	Косынка, платок носовой, носки и чулки бумажные или шелковые	90 „	—12	—10
393	Воротнички мужских сорочек	110 „	—10	—08

Примечания к главе 13.

1. Расценки за штуку исчислены по 4-му разряду сетки хозяйственного цеха, т. е. из дневной ставки 10 р. 88 коп.

ЭР01847

2. В состав работы входит: подноска воды и дров до 10 м., наливка и подогрев воды, парка в котле и стирка, вывешивание на сушку и снятие, глажение утюгом. Колка дров в обязанности прачки не входит.

3. При ручной подноске воды на расстоянии от 10 до 50 мтр. в прачечной комбината расценки на работу повышаются на 15%.

4. На сильно загрязненную спецодежду машинистов, мотористов, кочегаров, кузнецов, молотобойцев, слесарей и кухонную расценки повышаются на 20%.

5. Нормы и расценки установлены для летнего периода. На зимний период, т. е. с 1-го ноября до 15 апреля расценки повышаются на 20%.

6. При сдаче на—дом, т. е. при выполнении прачечных работ в домашних условиях (собственное оборудование, дрова, подноска воды) расценки повышаются на 50%.

7. На стирку детских вещей (кроме оговоренных в §§ гл. 13) нормы выработки повышаются на 100%, а расценки понижаются на 50% против указанных выше, по одноименным вещам.

8. В оборудованных прачечных с механическим питанием горячей водой от котельной установки, указанные выше нормы повышаются на 50%, расценки же понижаются на 33%.

ЭР01847

Гл. 14. Погрузочные и транспортные работы

А. Погрузка пароходов

§§	Наименование грузов	Подноска и укладка на кунгас		Нагрузка стропа с кунгаса		Разгрузка и укладка в трюме	
		Норм	Расц.	Норм	Расц.	Норм	Расц.
	Нормы в штуках						
	Расценки - за 100 штук.						
394	Тара порожняя: бочки емкостью до 80 кгр., ящики, корзины, ящики с консервными пустыми банками и др. весом до 12 кгр. место	360	3—92	700	2—02	600	2—35
395	Тара—бочки емкостью от 80 до 160 кгр.	200	7—05	400	3—53	400	3—53
396	Тоже емкостью от 160 до 400 кг. или железные весом до 50 кг.	100	14—11	200	7—05	200	7—05
397	Кирпич строительный	950	1—49	2000	—71	2000	—71
	Нормы в тоннах						
	Расценки—за 1 тонну.						
398	Ящично-киповый груз весом до 80 кгр.	6,5	2—17	12	1—18	12	1—18

ЦРГИА
ЭР01847

399	Тоже весом от 80 до 165 кг. .	6	2—35	12	1—18	10	1—41
400	Тоже весом от 165 до 500 кг.	4,5	3—14	12	1—18	8	1—76
401	Мешковый и кульковый груз	7,1	2—00	16,5	—86	15	—94
402	Бочковый груз от 50 до 200 кг.	9,4	1—50	16,5	—86	16,5	—86
403	Тоже весом от 200 до 500 кг	12,5	1—13	20,5	—69	20,5	—69
404	Рыба сухого посола в мешках или кулях	6	2—35	10	1—41	8	1—76
405	Тоже россыпью, с набросной в мешки или кули	4	3—53	10	1—41	8	1—76
406	Уголь в мешках или кулях . .	7	2—02	18	—78	17	—83
407	Уголь россыпью, с насыпкой в мешки или кули и высыпкой из них	4,6	3—07	18	—78	14	1—01
408	Зерно в мешках завязанных .	7,1	2—00	15	—94	15	—94
409	Зерно россыпью, с насыпкой в мешки и высыпкой из них	5,5	2—57	15	—94	14	1—01
410	Мясные туши до 80 кг. . . .	5,2	2—71	10	1—41	10	1—41
411	Тоже от 80 до 300 кг.	3,2	4—41	8	1—76	8	1—76

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Наименование грузов	Подноска и укладка на кунгас		Нагрузка стропа с кунгаса		Разгрузка и укладка в трюме	
		Норм	Расц.	Норм	Расц.	Норм	Расц.
412	Лесоматериалы — брусья . . .	4,7	3—00	6	2—35	6	2 35
413	" — чурки . . .	10,2	1—38	12	1—18	12	1—18
414	" — стойки . . .	7,2	1—96	8	1—76	8	1—76
415	" — доски, затяжки	4,2	3—36	5	2 82	5	2—82
416	Бревна и телеграфные столбы на кунгас	5,2	2—71	7	2—02	7	2—02
417	Лесоматериалы — шпалы . . .	8,5	1—66	10	1—41	10	1—41
418	Металл сортов весом до 50 кг.	4,5	3—14	10	1—41	9	1—57
419	" " " от 50 до 80 кг. .	5	2—82	10	1 41	9	1—57
420	Рельсы и тавровые балки . .	7,2	1—96	12	1—18	12	1—18
421	Соль в мешках или кулях . .	8	1—76	16,5	—86	15	—94
422	Соль россыпью с насыпкой в мешки или кули и высыпкой из них	5	2—82	16,5	—86	12	1—18

ЭР01847

ДВГНБ

Б. Разгрузка пароходов

§§	Наименование грузов	Подноска и укладка на строп		Разгрузка стропа на кунгасе		Разгрузка кунгаса с отноской	
		Норм	Расц.	Норм	Расц.	Норм	Расц.
	Нормы в штуках						
	Расценки — за 100 шт.						
423	Тара порожняя: бочки емкостью до 80 кг., ящики, корзины, ящики с консервными пустыми банками и др. весом до 12 кг. место	600	2—35	700	2—02	360	3—92
424	Тара—бочки емкостью от 80 до 160 кг.	400	3—53	400	3—53	200	7—05
425	Тоже емкостью от 160 до 400 кг. или железные весом до 50 кг.	200	7—05	200	7—05	100	14—11
426	Кирпич строительный	2000	—71	2000	—71	950	1—49
	Нормы в тоннах						
	Расценки — за 1 тонну						
427	Ящично-киповый груз весом до 80 кг.	12	1—18	12	1—18	6,5	2—17
428	Тоже весом от 80 до 165 кг. .	11	1—28	12	1—18	6	2—33

ЭР01847

§§	Наименование грузов	Подноска и укладка на строп		Разгрузка стропа на кунгасе		Разгрузка кунгаса с отноской	
		Норм	Расц.	Норм	Расц.	Норм	Расц.
429	Тоже весом от 165 до 500 кг	10	1—41	12	1—18	4,5	3—14
430	Мешковый и кульковый груз	15	—94	16,5	—86	7,1	2—00
431	Бочковый груз от 50 до 200 кг	16,5	—86	16,5	—86	9,4	1—50
432	Тоже весом от 200 до 500 кг	20,5	—69	20,5	—69	12,5	1—13
433	Рыба сухого посола в мешках или кулях	8	1—76	10	1—41	6	2—35
434	Рыба сухого посола россыпью, с наброской в мешки или кули .	6	2—35	10	1—41	6	2—35
435	Уголь в мешках или кулях .	17	—83	18	—78	7	2—02
436	Уголь россыпью с насыпкой в мешки или кули и высыпкой из них	7,5	1—88	18	—78	6	2—35
437	Зерно в мешках завязанных .	15	—94	15	—94	7,1	2—00
438	Зерно россыпью, с насыпкой в мешки и высыпкой из них . . .	9	1—57	15	—94	6,5	2—17

ДВГНБ

ЭР01847

439	Мясные туши до 80 кг.	10	1—41	10	1—41	5,2	2—71
440	Тоже от 80 до 300 кг.	8	1—76	8	1—76	3,2	4 41
441	Лесоматериалы — брусья . . .	6	2—35	6	2—35	4,7	3—00
442	" — чурки . . .	12	1—18	12	1—18	10,2	1—38
443	" — стойки . . .	8	1—76	8	1—76	7,2	1—96
444	" — доски, затяжки	5	2—82	5	2—82	4,2	3—36
445	" — бревна и телеграфные столбы, на кунгас	7	2 02	7	2—02	5,2	2—71
446	Лесоматериалы — шпалы . .	10	1—41	10	1—41	8,5	1—66
447	Металл сортов. весом до 50 кг.	9	1—57	10	1—41	4,5	3—14
448	" " " от 50 до 80 кг. .	9	1—57	10	1—41	5	2—82
449	Рельсы и тавровые балки . .	12	1—18	12	1—18	7,2	1—96
450	Соль в мешках или кулях . .	15	—94	16,5	—86	8	1—76
451	Соль россыпью с насыпкой в мешки или кули и высыпкой из них	7	2—02	16,5	—86	6	2—35

ДВГНБ

ЭР01847

Б. Транспортировка грузов вручную

§§	Содержание и условия работ	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
	Нормы в штуках, расценки за 100 шт.			
452	Тара порожняя: бочки емкостью до 80 кг., ящики, корзины, ящики с консервными пустыми банками и др. весом до 12 кг. место	500	2—28	1—94
453	Тара—бочки емкостью от 80 до 160 кг.	300	3—81	3—24
454	Тоже емкостью от 160 до 400 кг., или железные весом до 50 кг	200	5—71	4—85
455	Кирпич строительный	1300	—88	—75
	Нормы в тоннах, расценки за 1 тонну.			
456	Ящично-киповый груз весом до 80 кг.	8,5	1—35	1—15
457	Тоже весом от 80 до 165 кг.	8	1—43	1—21
458	Тоже весом от 165 до 500 кг.	6	1—90	1—62
459	Мешковый и кульковый груз	10	1—14	—97
460	Бочковый груз от 50 до 200 кг.	13	—88	—75
461	Тоже весом от 200 до 500 кг.	17	—67	—57
462	Рыба сухого посола в мешках или кулях	8	1—43	1—21
	Рыба сухого посола россыпью, с набросной в мешки или кули	6	1—90	1—62

ЭР01847

ДВГНБ

464	Уголь в мешках или кулях	10	1—14	—97
465	Уголь россыпью с насыпкой в тару и высыпкой	7	1—63	1—39
466	Зерно в мешках завязанных	10	1—14	—97
467	Зерно россыпью, с насыпкой в мешки и высыпкой из них	7	1—63	1—39
468	Мясные туши весом до 80 кг	9	1—27	1—08
469	Тоже весом от 80 до 300 кгр	7	1—63	1—39
470	Лесоматериалы — брусья	6	1—90	1—62
471	“ — чурки	10	1—14	—97
472	“ — стойки	8	1—43	1—21
473	“ — доски, затяжки	5	2—28	1—94
474	“ — бревна и телеграфные столбы	7	1—63	1—39
475	“ — шпалы	10	1—14	—97
476	Металл сортов весом до 50 кг.	7	1—63	1—39
477	“ “ “ от 50 до 80 кг.	8	1—43	1—21
478	Рельсы и тавровые балки	10	1—14	—97
479	Соль в мешках или кулях	11	1—04	—88
480	Соль россыпью, с насыпкой в тару и высыпкой	8	1—43	1—21
481	Кайление слежавшейся соли в трюмах или бункерах — слабой слежалости	20	—57	—49
482	Тоже средней слежалости	15	—76	—65
483	Тоже крепкой слежалости	10	1—14	—97
484	Тузлук, с наливкой в тару и выливкой	12	—95	—81
485	Внутренности и другие отбросы рыбы	7	1—63	1—39

ЭР01847

Примечание к главе 14.

1. Расценки на работы по погрузке и разгрузке пароходов (раздел А и Б) исчислены по 5 разр. сетки базовой обработки для постоянных рабочих, т. е. из дневной ставки 14 р. 11 коп.; на транспортировку грузов вручную—по 4 разр., т. е. из ставки 11 р. 42 коп.

   Для сезонных рабочих расценки должны быть понижены на 15 %.

2. Приведенные расценки на кунгасные погрузо-разгрузочные работы действительны исключительно на работы, производимые при погрузке или разгрузке пароходов. На те же работы, не связанные с погрузкой или разгрузкой пароходов, расценки должны быть исчислены из ставки 4 разр.

3. В работы, перечисленные разделами А, Б и В, кроме указанных основных операций, входит также раскрытие и закрытие трюма, раскрытие и закрытие штабеля брезентом, подготовка и уборка тары, приспособлений и рабочего места.

4. На погрузку и разгрузку пароходов в зимний период, т. е. с 1-го ноября по 15-е апреля, допускается увеличение расценок до 50 %— в соответствии с местными условиями в период производства работ.

5. За взвешивание грузов при транспортировке или перегрузке, с установкой и снятием с весов, расценки повышаются на 20 %.

ЭР01847

6. За рассортировку грузов при разборке штабеля (в случае выборочной транспортировки или перегрузки) расценки повышаются на 10 %.

7. При разгрузке и нагрузке кунгасов у берега (раздел А и Б) подноска и относка груза на расстояние до 50 мт. и на транспортировку грузов вручную (раздел В)—до 20 мт.—учтена в основных расценках.

При подноске или относке груза более указанных расстояний расценки повышаются:

а) на 1 % за каждый последующий 1 метр расстояния—при переноске на себе,

б) на 1 % за каждые 5 метров—при перемещении груза на вагонетках по декавильному пути.

8. Высота укладки в штабель или разборки штабеля, а также подъем по горизонтальному пути до 2 метров (в вертикальном измерении) входит в расценки.

При высоте более 2-х метров расценки за весь переработанный груз увеличиваются на соответствующий процент по настоящей шкале:

ДВГНБ

ЭР01847

Повышение расценки за высоту переработки	При высоте в метрах—от 2-х до							
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Укладка в штабель	6	12	18	24	30	36	42	48
Разборка штабеля	4	8	12	16	20	24	28	32
Подъем по горизонтали	3	6	10	15	20	25	30	35

9. Применение нескольких коэффициентов (процентов), обусловленных настоящими правилами, следует производить путем суммирования их и затем пользоваться в качестве единого множителя.

Пример 1. § 450. Выгружено из кунгаса 30 тонн соли в мешках с отноской на 76 метров, с подъемом по горизонтали до 4-х метров и укладкой в штабель высотой до 3-х метров.

Находим:

а) % повыш. расценки за расстояние (76—50 х 1)—2
„ „ за штабелевку до 3 м —12
„ „ за подъем гориз. до 4 м. —15

Общий % —53

б) новая расценка: 1 р. 76 к. $\times \frac{153}{100}$ = 2 р. 69 к.
в) сдельная сумма: 2 р. 69 к. $\times$ 30 = 80 р. 70 к.

ЭР01847

ДВГНБ

Пример 2. § 479. Перенесено 30 тонн соли в мешках на 65 метров из штабеля высотой 3 метра, при подъеме по горизонтали на 5 мт. и уложено в штабель высотой до 4-х метров.

Находим:

а) $^{0}/_{0}$ повыш. расценки за расстояние (65—20×1) = 45
„ „ за разборку штабеля = 8
„ „ за укладку штабеля = 24
„ „ за подъем по горизонтали = 25

Общий $^{0}/_{0}$ = 102

б) новая расценка: 1 р. 04 к. × $^{202}/_{100}$ = 2 р. 10 к.

в) сдельная сумма: 2 р. 10 к. × 30 = 63 р. 00 к.

10. При введении в состав бригады грузчиков специальной работницы на завязку и зашивку мягкой тары, последняя оплачивается по 2-му разряду повременной ставки плюс среднему проценту приработка бригады.

11. Рабочим на погрузо-разгрузочных работах за время ожидания средств или груза, а также за время в пути при переброске с одной базы на другую выплачивается 50$^{0}/_{0}$ повременной тарифной ставки соответствующего разряда.

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр	Един. измер	Норм. выраб	Расценки. Пост.	Сезон
486	Вспашка земли однолемешным двухконным плугом площадей более 0,5 га—старопахоты	3	1000км	6000	1—50	1—27
487	Тоже целины или крутых косогоров.	3	„	4000	2—24	1—90
488	Тоже площадей до 0,5 га—старопахоты	3	„	4000	2—24	1—90
489	Тоже целины или крутых косогоров.	3	„	2500	3—60	3—06
490	Вскапывание земли лопатой на 1 штык с оборотом пласта и разбивкой комьев—старопахоты	3	100 квм	250	3—60	3—06
491	Тоже целины	3	„	150	5—97	5—07
492	Дискование в один след восьмидисковой конной бороной—старопахоты	3	гект.	2,5	3—60	3—06
493	Тоже целины	3	„	2	2—48	3—80
494	Разделка гряд ручная лопатами и граблями	3	100 квм	600	1—50	1—27
495	Сев зерновых трав и овощей 11—12 рядовой конной сеялкой	3	гект.	3	3—00	2—55
496	Тоже восьмирядовой сеялкой	3	„	2,5	3—60	3—06
ЭР01847	Сев овощных семян ручной сеялкой					

ЛВГБ

	типа „Планет“, при междурядиях до 20 см.	3	1000км	3000	3—00	2—55
498	Тоже при междурядиях до 50 см. . .	3	„	4000	2—24	1—90
499	Сев овощных семян руками с заделкой семян граблями на грядах: лук, редис, морковь, репа, салат, укроп, щавель	3	100квм	300	3—0	2—55
500	Тоже—свекла, брюква, редька и т. п.	3	„	500	1—77	1—50
501	Тоже—горох, фасоль и проч. бобовые	3	„	1000	—90	—76
502	Сев руками на гребнях: морковь, репа	3	„	600	1—50	1—27
503	Тоже—свекла, брюква и т. п. . . .	3	„	1000	—90	—76
504	Высадка на поле рассады капусты: приготовление лунок, посадка, поливка с подноской воды до 100 м., присыпка лунок землей	3	1000шт	1500	5—97	5—07
505	Поливка капусты—по 0,5 литра на растение, с подноской воды до 100 м. . .	3	„	4000	2—24	1—90
506	Посадка картофеля под лопату или тяпку, при густоте кустов 60 х 60 см. (27,8 тыс. шт.)	3	100квм	1000	—90	—76
507	Тоже при густоте кустов 60 х 70 см. (23,8 тыс.)	3	„	1100	—82	—70
508	Тоже при густоте кустов 70 х 70 см. (20,4 тыс.)	3	„	1200	—75	—64
509	Посадка картофеля под плуг или окучник	3	„	3000	—30	—25

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм выраб	Расценки	
					Пост.	Сезон.
510	Рыхление и тщательная полка ручной тяпкой—при междурядиях до 25 см. . . .	3	100 кв м	300	3—00	2—55
511	Тоже при междурядиях до 50 см. .	3	„	450	2—00	1—70
512	Тоже при междурядиях более 50 см.	3	„	600	1—50	1—27
513	Рыхление почвы тяпкой и частичная полка—при междурядиях до 25 см. . . .	3	„	600	1—50	1—27
514	Тоже при междурядиях до 50 см. . .	3	„	900	1—00	—85
515	Тоже при междурядиях более 50 см..	3	„	1200	—75	—64
516	Полка руками сорняков с прореживанием растений: морковь, лук, редис—при сильной засоренности	3	„	300	3—00	2—55
517	Тоже при средней засоренности . . .	3	„	450	2—00	1—70
518	Тоже при слабой засоренности . . .	3	„	600	1—50	1—27
519	Тоже овощей: свекла, репа, брюква—при сильной засоренности	3	„	400	2—24	1—90
520	Тоже при средней засоренности . . .	3	„	600	1—50	1—27
521	Тоже при слабой засоренности . . .	3	„	800	1—12	—95
522	Прореживание руками—морковь .	3	„	1000	—90	—76
523	Тоже—редис, репа, брюква	3	„	1250	—72	—61
524	Тоже—свекла, турнепс	3	„	1500	—60	—51

ЭР01847

ПВНБ

525	Первая полка и рыхление тяпкой: картофель, капуста, турнепс—при сильной засоренности	3	100 км	600	1—50	1—27
526	Тоже при средней засоренности . . .	3	„	900	1—00	—85
527	Тоже при слабой засоренности . . .	3	„	1200	—75	—64
528	Окучивание тяпкой: картофель, капуста, турнепс—при густоте 60 х 60 см. . .	3	„	1100	—82	—70
529	Тоже—при густоте 60 х 70 см. . . .	3	„	1300	—69	—59
530	Тоже—при густоте 70 х 70 см, . . .	3	„	1500	—60	—51
531	Вторая полка с окучиванием тяпкой: картофель, капуста, турнепс—при сильной засоренности	3	„	700	1—28	1—09
532	Тоже—при средней засоренности . .	3	„	1000	—90	—76
533	Тоже—при слабой засоренности . . .	3	„	1300	—69	—59
534	Выкапывание картофеля лопатой (без сборки)—при урожайности на 1 га до 8 тонн			1800	—50	—43
535	Тоже—при урожайности до 12 тонн .	3	„	1600	—56	—48
536	Тоже—при урожайности до 16 тонн .	3	„	1400	—64	—54
537	Тоже—при урожайности более 16 тонн	3	„	1200	—75	—64
538	Выпахивание картофеля плугом или окучником (без сборки)	3	гект.	1	8—96	7—62
539	Выборка, сортировка и ссыпка в мешки с завязыванием их—при урожайности до 8 тонн	3	центн.	5	1—77	1—55

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един. измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон
540	Тоже—при урожайности до 12 тонн .	3	центн.	6	1—50	1—27
541	Тоже—при урожайности до 16 тонн .	3	„	7	1—28	1—09
542	Тоже—при урожайности более 16 тонн	3	„	8	1—12	—95
543	Переборка и сортировка корнеплодов: свекла, брюква, репа, турнепс	3	„	15	—60	—51
544	Тоже—картофель крупн. морковь . .	3	„	10	—90	—76
545	Тоже—картофель мелкий	3	„	7	1—28	1—09
546	Разбрасывание на поле удобрений: рыбьего тука ручной лопатой	3	тонна	3	3—00	2—55
547	Тоже - навоза ручными вилами . . .	3	„	6	1—50	1—27
548	Косьба конной сенокосилкой сеяных трав и зерновых	4	гект.	3	3—65	3—08
549	Тоже—трав естественных лугов . . .	4	„	2,5	4—35	3—70
550	Косьба ручной косой сеяных трав и зерновых	4	0,1 га	0,6	1—81	1—54
551	Тоже—естественных удобных участков	4	„	0,5	2—18	1—85
552	Тоже—естественных неудобных участков	4	„	0,4	2—72	2—31
553	Сеноворошение однократное ручными граблями или вилами	3	гект.	2	4—48	3—80

ЭР01847

554	Сгребание сена ручными граблями в валы при урожайности с 1 га до 2 тонн	3	гект.	1	8—96	7—62
555	Тоже—при урожайности более 2 тонн	3	„	0,8	11—20	9—52
556	Копнение сена: сгребание из валов и кладка в копны—при урожайности до 2 тонн	3	„	1,5	5—97	5—07
557	Тоже—при урожайности более 2 тонн	3	„	1,2	7—47	6—35
558	Метка сена в стога—зароды вилами.	4	тонна	3	3—63	3—08
559	Укладка снопов в скирды вилами . .	4	„	4	2—72	2—31
560	Возка на лошадях: навоза, овощей, зерна и др. груза, с нагрузкой и разгрузкой воза, при одноконной запряжке, норме нагрузки на 1 воз 300-400 кгр.—на расстоянии до 1 клм.	3	„	5	1—77	1—55
561	Тоже на расстояние до 2 км.	3	„	3,5	2—56	2—18
562	Тоже на расстояние до 3 км.	3	„	2,5	3—60	3—06
563	Тоже на расстояние до 4 км.	3	„	2	4—48	3—80
564	Тоже на расстояние до 6 км.	3	„	1,4	6—40	5—44
565	Тоже на расстояние до 8 км.	3	„	1,1	8—15	6—93
566	Тоже на расстояние до 10 км.	3	„	0,9	9—96	8—46
567	Тоже возка сена и снопов на 1 лошади—при расстоянии до 1 км.	3	„	3,5	2—56	2—18
568	Тоже при расстоянии до 2 км. . . .	3	„	2,5	3—60	3—06
569	Тоже при расстоянии до 3 км. . . .	3	„	1,8	4—98	4—23

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Тар. разр.	Един измер	Норм. выраб	Расценки Пост.	Сезон.
570	Тоже при расстоянии до 4 км. . . .	3	тонна	1,4	6—40	5—44
571	Тоже при расстоянии до 6 км. . . .	3	„	1,9	8—96	7—62
572	Тоже при расстоянии до 8 км. . . .	3	„	0,8	11—20	9—52
573	Тоже при расстоянии до 10 км. . . .	3	„	0,6	14—93	12—69

Примечание к главе 15.

1. Расценки исчислены из сдельных ставок сетки хозяйственного цеха, а именно: §§ 548-552 и 558-559 из 4 разр. — 10 р. 88 к., остальные работы из 3 разр. — 8 р. 96 к.

2. При работе на 2-х лошадях нормы на возку увеличиваются на 50%, расценки уменьшаются на 33% (§§ 560-573).

3. Во время осенней или весенней распутицы на возку допускается понижение норм выработки до 30% и повышение расценок до 40% (§§ 560-573).

4. В §§ 560-573 предусматриваются нормы перевозки по пути с уклонами до 5%. Если подъем в грузовом направлении превышает 5% фактически пройденного пути, то расстояние увеличивается на 10% за каждый 1% подъема сверх 5%.

ЭР01847

ЛБГНБ

А. Нормы обслуживания и ставки оплаты персонала

§§	Профессии рабочих	Тар. разр	Месячн. ставка	Нормы обслуживания или нагрузка на 1 человека
574	Старший скотник . . .	5	252 р.	более 100 голов взрослого.
575	„ „ . . .	4	204 „	от 60 до 100 голов „
576	Скотник	3	168 „	летом—60 голов
577	„	3	168 „	зимой—20 голов
578	Старшая доярка . . .	4	204 „	более 50 голов
579	Доярка	3	168 „	годовои удои до 2000 л.—16 коров
580	„	3	168 „	„ „ более 2000 л.—12 коров
581	Доярка-скотница . . .	3	168 „	10 коров доиных
582	Старш телятник . . .	4	204 „	более 100 гол. телят
583	Телятник	3	168 „	телят до 3-х мес.—20 голов
584	„	3	168 „	„ от 3 м. до 6 м—25 „
585	„	3	168 „	„ от 6 м. до 1 г.—30 „
586	„	3	168 „	„ старше 1 г.—35 „
587	Пастух скота.	3	168 „	50 голов взрослого
588	„ „	3	168 „	70 голов молодняка
589	Старший свинарь . . .	5	252 „	более 40 свиноматок
590	„ „ . . .	5	252 „	от 150 до 250 голов

ДВГУ

ЭР01847

§§	Профессии рабочих	Тар. разр.	Месячн. ставка	Нормы обслуживания или нагрузка на 1 человека
591	Старший свинарь . . .	4	204 р.	от 20 до 40 свиноматок
592	„ „ . . .	4	204 „	от 100 до 150 голов
593	Свинарь	3	168 „	матки кормящие—20 голов
594	„	3	168 „	матки холостые—60 „
595	„	3	168 „	подсвинки, 4—9 мес.—80 голов.
596	„	3	168 „	отъемыши, 2—4 мес.—100 голов.
597	Старший конюх	4	204 „	более 30 голов рабочих
598	Конюх	3	168 „	рабочих—10 лошадей
599	„	3	168 „	молодняка—25 голов.
600	Каюр (выкорм.)	3	168 „	80 собак ездовых

Б. Премиальная оплата по животноводству

Помимо основной тарифной оплаты, установленной параграфами 573-600, ухаживающему за скотом персоналу, за качественные достижения в работе, выплачивается премия по нижеследующим показателям (и размеру):

1. За случку и оплодотворение производителем матки, т. е. за каждую оплодотворенную матку, рабочему, производившему случку выплачивается:

а) за случку лошади . . . 5 руб.

ЭР01847

ДВГБ

б) за случку коровы — 3 руб.
в) за случку свиноматки — 1 руб.

2. За здоровый нормальный приплод скота лицу, непосредственно принявшему приплод от матки родящей, за каждую голову приплода выплачивается:

а) за жеребенка нормального выжереба — 10 руб.
б) за теленка нормального отела — 5 руб.
в) за поросенка нормального опороса — 1 руб.

3. За выращивание молодняка и поддержание его в состоянии хорошей упитанности рабочему, непосредственно ухаживающему за этим молодняком, выплачивается:

а) за жеребенка достигшего 6 мес. возраста — 30 руб.
б) за теленка достигшего 6 мес. возраста — 20 руб.
в) за поросенка достигшего 4 мес. возраста — 3 руб.
г) за щенка отобранного и выращенного до ездового возраста — 2 руб.

4. За хорошую упитанность непосредственно обслуживаемого стадагурта, в возрасте сверх указанного в пункте 3, ухаживающему ежемесячно выплачивается за 1 голову хорошей упитанности на протяжении отчетного месяца: за лошадь—5 руб., рогатого скота (зимой)—3 руб., пастуху (летом) —1 руб., свинарю—1 руб.

Тоже за производителя: за жеребца, или быка, или хряка—по 20 руб. за голову.

5. Доярки премируются помесячно за сверхплановый средний удой на 1 дойную корову из расчета—за каждый сверх месячного плана литр молока

ЭР01847

выплачивается: при 3-5 коровах—30 коп., при 6-10 коровах—20 коп., при 11-15 коровах—16 коп.

Кроме того за каждого хорошо откормленного теленка доярке выплачивается 2 руб. в месяц.

6. Бригадирам (старшим) животноводческого хозяйства за указанные качественные и количественные показатели по своему поголовью, премия выплачивается в размере 20% от общей суммы премии, полученной своей бригадой.

7. При падеже скота (кроме эпидемического падежа) с непосредственно обслуживающего—ухаживающего рабочего за каждую павшую голову скота производится удержание в размере, установленном пунктами 2 и 3 настоящего раздела. Однако, общая сумма удержаний за отчетный месяц не должна превышать суммы, причитающейся премии за тот же месяц.

8. Премия выплачивается исключительно за приплод или выращивание нормального здорового поголовья, как самки так и самца. За болезненный или недоброкачественный приплод, как например, негодные для транспорта щенки, премия не выплачивается.

9. Установленная п. 2 премия за живорожденных зарегистрированных актом животных выплачивается независимо от того, кто из обслуживающего персонала принял новорожденных—доярка, скотник ухаживающий или ночной, пастух и т. д. Причем, пастуху принявшему теленка на пастбище, премия выплачивается в размере 20 руб. за 1 голову.

10. Упитанность скота определяется директором комбината, зав. сельхозфермой или зав. рыбопромысловой базой.

ЭР01847

ОТДЕЛ III

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Нормы		Расцен. за един. измер. постоян
			Время в часах	Выработки	
	Гл. 17. Плотничные работы				
601	Откопать и удалить старый деревянный стул, с постановкой временной опоры и установить вновь изготовленный, с подгонкой под обвязку, с осмолкой или обжиганием, засыпкой ямы землей, ее утрамбовкой и удалением временной опоры: простой стул	1 стул	1,60	5	2—13
602	Тоже—стул с крестом и подкосами .	„	3,33	2,4	4—43
603	Прорубить или пропилить проемы для дверей, с обделкой их: в бревенчатых стенах, с заготовкой и постановкой косяков, вершника и наличников	проем	16	0,5	27—60
604	Тоже—в оштукатуренных и обшитых с двух сторон перегородках, с отбивкой штукатурки, заготовкой и постановкой коробки и наличников	„	4,44	1,8	6—59
	Тоже—в оштукатуренных одинарных дощатых перегородках . .				

ЭР01847

ДВГБ

606	Тоже—в неоштукатуренных дощатых перегородках	„	2,96	2,7	4—40
607	Прорубить или пропилить оконный проем в бревенчатых стенах, с постановкой косяков, верхника, подоконной доски и наличников	„	18,8	0,43	32—43
608	Наростить косяки на месте, с выпиливанием сгнившей части	место	1,36	5,9	2—23
609	Исправить чистые полы, с расчисткой щелей, сплачиванием досок, загонкой в щели досок или реек, с приготовлением реек из досок и простружкой провесов	1 кв. м.	0,42	19	—69
610	Острогать чистые полы, с предварительным углублением гвоздей	„	0,57	14	—93
611	Сменить в чистых полах доски не более 3-х в одном месте, с вынутием старых досок, острожкой новых, пригонкой и прибитием на место	п. м. дос.	0,35	23	—57
612	Переставить чистую или одинарную оштукатуренную перегородку, с разборкой и установкой на новом месте, без изменения размеров перегородки	1 кв. м.	0,51	16	—83
613	Сменить в чистой деревянн. лестнице сгнивш. ступень или подступенок: 1 ступ.	штука	0,73	11	1—20

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен	Нормы: Время в часах	Нормы: Выработки	Расценка за ед. измер. постоян
614	Тоже—один подступенок	штука	0,53	15	—87
615	Тоже—ступень и подступенок вместе	„	1,0	8	1—64
616	Сменить местами обрешетку стропил при разобранной кровле, с прибиванием досок по карнизу и коньку	1 кв. м.	0,25	32	—33
617	Разобрать бревенчатые стены, с опусканием материала: оштукатурен. с отбивкой штукатурки	„	0,38	21	—50
618	Тоже—неоштукатуренные	„	0,27	32	—36
919	Разобрать перегородки на отдельные элементы. с вытаскиванием материала (звено 2 человека): оштукатурен., с отбивкой штукатурки	„	0,16	100	—20
620	Тоже—неоштукатуренные	„	0,12	133	—15
621	Разобрать подшивку потолков: оштукатурен, с отбивкой штукатурки	„	0,32	25	—35
[illegible]	Тоже—неоштукатуренную	„	0,15	53	—16
623	Разобрать временную постройку из				

ЭР01847

	досок забранных в стойки с крышей, потолками и полом	— »	0,50	16	—67
624	Разобрать временный сарай для хранения цемента, извести и др. материалов: сарай без пола	»	0,27	30	—36
625	Тоже—сарай с полом	»	0,38	20	—51
626	Разобрать навес: навес с полом	»	0,30	27	—40
627	Разобрать навес без пола	»	0,21	36	—28
628	Разобрать обшивку стен (разобран обшивки)	»	0,05	160	—07
629	Разобрать крыльцо с площадкой и ступеньками	»	0,31	26	—41
630	Вырубить пол под голландскую печь без обнесения фризом	место	1,08	7,4	1—43
631	Тоже—с обнесением фризом	»	1,82	4,4	2—42
632	Прорубить отверстия для дымовых труб с обделкой: в потолке, с накатом и смазкой	отвер.	1,21	6,6	1—61
633	Тоже—отверстие в крыше	»	0,50	16	—67
634	Заделать отверстие в местах прохождения трубопроводов: в черных полах и оштукатуренных перегородках	место	0,15	53	—20
635	Тоже—в чистых полах и перегородках	»	0,22	36	—27

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Нормы		Расцен. за ед. измер. постоян
			Время в часах	Выработки	
	Гл. 18. Столярные работы				
636	Сделать один табурет с сиденьем размером 40X40 см. и высотой 50 см. . . .	штука	2,30	3,5	3—06
637	Исправить табурет перевязкой и переклейкой рассохшихся частей, с добавлением до 25% нового материала	„	1	8	1—64
638	Сделать один прикроватный столик для двух человек, высотой 1 м., основанием 50X50 см., с двумя отделениями и двумя дверками, с обвязкой из досок и филенками, с полками из 4 мм. фанеры .	1 стол	11,2	0,71	18—37
639	Переменить оконные, дверные и прочие приборы, с заделкой отверстия от старых шурупов и приправкой мест: на одну пару накладных или врезных съемных петель размером до 65 мм. включительно	1 пара	0,36	22	—59
640	Тоже—размером более 65 мм.				

ЭР01847

641	Тоже—один шпингалет дверной, длиной более 110 мм.	штука	1,0	8	1—64
642	Тоже—один замок врезной	„	0,5	16	—82
643	Тоже—замок ящичный или шкафной .	„	0,5	16	—82
644	Тоже—одну скобу дверную	„	0,17	47	—28
645	Заделать в дверных и оконных коробках, переплетах и дверных полотнах отдельные мелкие выбоины и вырезки от петель, замков и проч., с подготовкой, загонкой, заклеиванием и окончательной зачисткой мест заделок	место	0,26	31	—43
646	Произвести на месте исправление дверей: пристрожкой, или загонкой реек, или набивкой планок с их изготовлением . .	полот.	0,91	9	1—49

Гл. 19. Штукатурные работы

647	Отремонтировать старую штукатурку отдельными местами, площадью одного места не более 5 кв. м., с предварительным простукиванием и отбивкой старой штукатурки, с подбивкой драни и рогожи, с приготовлением раствора, нанесением его на поверхность, с накрывкой, затиркой штукатурки и выравниванием по-				

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Нормы: Время в часах	Нормы: Выработки	Расцен. за ед. измер. постоян.
	верхности правилом: стены—известковым раствором	1 кв. м.	1,20	6,7	1—76
648	Тоже: стены—глиняным раствором . .	„	0,73	11	1—00
649	Тоже: потолки—известковым раствором	„	1,54	5,2	1—99
650	Тоже: потолки—глиняным раствором	„	0,76	10,5	1—01
651	Заделать отверстия в местах проведенных труб отопления, водопровода и канализации, с предварительной обделкой мест кирпича и оштукатуркой заделанного места с двух сторон: в стенах и переборках	место	0,36	22	—48
652	Тоже—в углах карнизов	„	0,56	14	—74
	Гл. 20. Кровельные работы				
653	Перекрыть железную кровлю, с разборкой старого покрытия, отборкой, выправкой и обрезкой старого железа, покрытием вновь, с добавлением нового же-				

ЭР01847

	леза, проолифкой нового и старого железа, устройством надстенных желобов и покрытием карниза: с одбавл. 50% нов. железа	1 кв. м.	0,52	15	—71
654	Тожс—с добавлением 25% нов. железа	„	0.56	14	—76
655	Тоже—с добавлением 10% нов. железа	„	0,59	13	—80
656	Наложнть заплаты из кровельного железа мерою не более 1 листа, с вырезкой ветхого места проолфкой но вого железа, заготовкой заплаты и постановкой ее на место	1 запл.	0,73	11	—97
657	Сменить старые предпотолочные и иные предохранительные листы, со снятием старых, проолифкой железа, заготовлой и постановкой новых, с подкладыванием под железо при набобности азбестового картона, с закаткой проволоки и обделкой по плинтусу: абез обоелки плинтуса	1 лист	0,30	27	—40
658	Тоже—с обделкой плинтуса	„	0,73	11	—97
659	Исправить старые железные футляры печей всякой величины, с выправкой погнутых частей короба, карниза, тумбы—с добавлением материала до 25%	1 футл.	3,33	2,4	4—40

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Нормы		Расцен. за ед. измер. постоян.
			Время в часах	Выработки	
660	Пропаять швы оцинкованного железа третником, с расчисткой швов металлической шеткой и паклей: горизонтальных и наклонных поверхностей	1 м. шва	0,17	47	—28
661	Тоже—вертикальных поверхностей . .	„	0,23	35	—38
	Гл. 21. Стекольные работы				
662	Сменить разбитые стекла с вынутием осколков, очисткой стекла от старой замазки, приготовлением новой замазки, с нарезкой стекла и вставкой их, с заделкой фальцев и протиркой стекол (стекла простые, бемские одинарные и двойные): на замазке со шпильками или кляммерами	м. фальц	0,13	62	—17
663	Тоже—на штапиках	„	0,17	47	—23
664	Перемазать фальцы с очисткой их от старой замазки с приготовлением новой замазки — деревянные переплеты: на замазке	„	0,07	114	—09

ЭР01847

665	Тоже—на штапиках	»	0,13	62	—17
666	Вставить зимние переплеты, с очисткой замазки и междурамного пространства: глухих вставных переплетов . . .	»	0,14	57	—19
667	Тоже—створчатых навесных переплетов	»	0,04	200	—05

Гл. 22. Печные работы

668	Разобрать кирпичную русскую печь до основания и сложить вновь, с добавлением 50% нового кирпича и полной сменой подового, с подноской материала, приготовлением раствора и уборкой мусора	1 кбм.	8,80	0,91	13—07
669	Разобрать кирпичную прямоугольную голландскую печь до основания и сложить вновь, с добавлением 50% нового кирпича, с подноской материала, приготовлением раствора и уборкой мусора	»	11,35	0,71	16—85
670	Разобрать кирпичный кухонный очаг до основания, сложить его вновь, с добавленнем 50% нового кирпича, с подноской материала, приготовленнем раствора и уборкой мусора	»	13,80	0,58	20—50

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Нормы		Расцен. за ед. измер. постоян.
			Время в часах	Выработки	
671	Переложить в русских печах устье, свод или под, с выломкой старых кирпичей и укладкой их, с добавлением новых и приготовлением раствора: устье печи .	место	2,50	3,20	4—10
672	Тоже: свод печи	„	11,19	0,72	16—62
673	Тоже: под печи	„	3,14	2,55	4—66
674	Исправить кухонный очаг, с заменой старых кирпичей новыми и прочисткой каналов: устье очага	„	0,91	9	1—49
675	Тоже: боковые стенки очага	„	4,00	2	6—56
676	Тоже: задние стенки очага	„	2,00	4	3—28
677	Произвести ремонт всякого рода голландских; утермарковских и прочих печей, с добавлением новых кирпичей и приготовлением раствора: топочные и поддувальн. отверстия	„	3,20	2,5	5—25
678	Тоже: свод печи	„	7,27	1,1	11—92
679	Исправить дымовые трубы, с заменой негодных кирпичей под крышей—на гли-				

ЭР01847

	не и сверх крыши—на известковом растворе: над крышей	10 кир.	1,90	42	3—12
680	Тоже: под крышей	„	1,23	65	2—02
681	Сменить печные приборы в кирпичных печах, с выемкой старых, установкой и креплением новых: вьюшек	прибор	1,29	6,2	2—12
682	Тоже: топочных дверок	„	1.70	4,7	2—79
683	Тоже: вьюшек и поддувальн. дверок	„	0,85	9,4	1—39
684	Тоже: душников и розеток	„	0,40	20	—66
	Гл. 23. Слесарно-кузнечные				
685	Исправить лом или пешню, на 1 конец (звено 2 человека): наварить сталью, отделать и закалить	конец	0,47	34	—70
686	Тоже: оттянуть, отделать и закалить .	„	0,27	60	—40
687	Исправить железную лопату, с изготовлением и приклепкой для ручки трубки из полосового железа—для штыковой лопаты, или из газовой трубы — для совковой лопаты, с исправлением и заточкой лезвия (звено 2 чел.): штыковая лопата .	штука	0,47	34	—70
688	Тоже: совковая лопата	„	0,67	24	—99
689	Изготовить новую, или исправить старую ось (болт) для тачек (звено 2 чел.)	1 ось	0.18	89	—20

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен	Нормы: Время в часах	Нормы: Выработки	Распен. за ед. измер. постоян
690	Исправить топор: сварить обух с отделкой и закалкой лезвия, или наварить лезвие сталью с отделкой и закалкой его (звено 2 чел.)	топор	1,06	15	1—83
691	Тоже: оттянуть, отделать и закалить лезвие топора (звено 2 человека)	„	0,62	26	1—07
692	Исправить молоток, ручник, с оправкой концов и закалкой их (звено 2 чел).	молот.	0,50	32	—86
693	Исправить пилу поперечную со срубкой старых ушек, изготовлением новых и приклепкой их (звено 2 человека)	1 пила	0,50	32	—86
694	Сварить на горне круглый железный стержень различного назначения (звено 2 человека): при диаметре 11-13 мм. . . .	1 стык	0,15	106	—22
695	Тоже: при диаметре 21-14 мм.	„	0,33	48	—49
696	Тоже: при диаметре 29-33 мм.	„	0,50	32	—74
697	Прочистить паяльную лампу, с разборкой и выжиганием змеевика, с постановкой нового капсюля	лампа	1,00	8,0	1—64

ЭР01847

Примечания к отделу III.

1. Нормы времени и выработки взяты из официального сборника НККХ РСФСР „Единых производственных норм выработки и расценок по ремонтно-строительным работам на 1936 год".

2. Расценки исчислены из сдельных ставок сетки строителей 1936 года, с применением к ним поясного поправочного коэффициента для всей Камчатки 1,92 (для постоянных рабочих).

   Для рабочих сезонников, не являющихся постоянными жителями ДВК и Восточной Сибири, расценки понижаются на 15%.

3. Нормы и расценки предусматривают производство ремонтных работ, а также мелкие поделки объемом не менее трехдневной выработки одним рабочим данной профессии (плотником, маляром и т. д.) на одном объекте.

   При объеме работ на объекте менее трехдневной выработки — нормы времени и расценки увеличиваются на 50%, а нормы выработки уменьшаются на 33%.

4. При выполнении работ в помещениях, занятых мебелью, нормы

ЭР01847

времени и расценки увеличиваются до 25%, а нормы выработки уменьшаются до 20%.

В каждом отдельном случае % устанавливается особо и актируется.

5. Нормы и расценки по главе „плотничные работы" предусматривают следующие вспомогательные работы:

а) правку и точку инструмента,
б) устройство и разборку простых верстаков,
в) подноску материалов до 80 мтр. (по горизонтали),
г) подмащивание и разборку подмостей,
д) содержание в порядке рабочего места.

При работе из старого материала с выборкой его из штабелей, на очистку материала от грязи, вытаскивание гвоздей и опиловку концов—нормы времени и расценки увеличиваются на 25%.

6. Нормы и расценки по главе „столярные работы" предусматривают те же вспомогательные работы, что и по главе „плотничные работы" и кроме того следующие:

а) варку клея столярного,

ЭР01847

ДВГНБ

б) обтирку ремонтируемых частей от пыли и грязи и удаление старой окраски.

Нормы и расценки приняты, в основном, для сосны и ели.

При работе из твердых пород нормы времени и расценки увеличивать, а нормы выработки уменьшать вдвое.

7. Нормы и расценки по штукатурным работам предусматривают следующие вспомогательные работы:
   а) просеивание алебастра через сито,
   б) приготовление раствора и его перемешивание,
   в) подноску материалов до 80 м. (по горизонтали),
   г) устройство необходимых легких подмостей.
8. В нормы и расценки по кровельным работам входит:
   а) проолифка железа,
   б) подноска материала до 80 м. (по горизонтали),
   в) устройство верстаков, установка лестниц,
   г) устройство необходимых легких подмостей.
9. В нормы и расценки по печным работам входит:
   а) приготовление раствора, подмащивание и опробывание,
   б) подноска материала до 80 м. (по горизонтали).

ДЕПО

ЭР01847

Объем печей измерять по наружным размерам.

10. В нормы и расценки по кузнечно-слесарным работам входит:

а) подноска материалов до 20 м. (по горизонтали),

б) разметка материалов,

в) правка, точка и очистка инструмента,

г) разжигание горна.

Нормы выработки на работы выполняемые кузнецом и молотобойцем даны на звено 2 человека вместе,

ДВГНБ

ЭР01847

ОТДЕЛ IV

РЕМОНТ КОРПУСОВ ПЛАВЕДИНИЦ

КУНГАСЫ
КАВАСАКИ
ИСАБУНЕ
ШЛЮПКИ
КАТЕРА

ДВГПБ

ЭР01847

Общие условия работ

1. Настоящие нормы и расценки предусматривают обычные для Камчатки условия работ и качество материалов мягких и твердых пород.

2. К породам нормальной твердости относятся: сосна, ель, пихта, кедр. Для других пород дерева, за исключением параграфов, имеющих специальные указания на применяемый материал „твердая порода", применять коэффициенты:

а) для бука, дуба, ясеня и граба: к расценкам 1,67 и к нормам 0,60.

б) для лиственницы и березы: к расценкам 1,35 и к нормам 0,74.

3. Нормы и расценки приняты для местных материалов средней влажности и средней сучковатости.

4. Ориентировочный расчетный об'емный вес 1 куб. м.—750 кг.

5. При работе из старого материала, с выборкой его из куч или штабелей, с вытаскиванием гвоздей и т. д. применять нижеследующие коэффициенты.

Род конструкции или характер работы	% старого материала к общему количеству		
	100%	50%	30%
Простейшие устройства, не требующие притески или распиловки: стремянки, настилы, полы, площадки, тепляки и подмостки	1,15	1,08	1,05
Работы требующие притески или распиловок: палубный настил, поперечные брусья, банки, шпангоуты, концы и пр.	1,25	1,15	1,10

ЭР01847

ДРУГИЕ

6. Нормами предусматриваются следующие вспомогательные работы:

а) устройство верстаков и других приспособлений;

б) правка и точка инструмента;

в) подмащивание и решетование при работе на высоте;

г) устройство мелких шаблонов и др. разметочных приспособлений;

д) устройство подпорок, установка домкратов, струбцин, кронштейнов, подставок, подкладок, козел и проч. при постановке тяжелых предметов; установка штевней, подзоров, обшивка сплошная, постановка отдельных длинных досок, обшивка привальных брусьев и т. д.

е) подноска и относка материалов на расстоянии до 50 мтр. входит в нормы и расценки. Расстояние подноски и относки сверх 50 мтр. оплачивается отдельно по расценкам настоящего справочника, гл. 14, разд. В—„Транспортировка вручную".

7. Работы по разборке предусматривают сохранение материалов от порчи. Нормы и расценки на эти работы устанавливаются на месте из ставки 3 разр.

8. В параграфах настоящими нормами учтены колебания в весе материалов в зависимости от влажности—дождя и проч., поэтому никакие поправки производить не следует.

9. Настоящие нормы и расценки устанавливаются для работ, выполняемых только в условиях постройки или ремонта исключительно кустарных ручных работ и производимых без применения каких-либо видов механизации и других особых приспособлений (специальные эллинги, доки, механизированные массовые фабрично-заводские мастерские).

ЭР01847

10. Расценки на кунгасные плотничные работы исчислены по сетке вспомогательных цехов рыбной промышленности „для постоянных рабочих", а именно: 3 разр.—9 р. 41 к., 4 разр.—11 р. 42 к., 5 разр.—14 р. 11 к., 6 разр.—17 р. 81 к.

Для сезонных рабочих, не являющихся постоянными жителями ДВК и Восточной Сибири, указанные расценки снижаются на 15%.

А. Кунгасы и кавасаки

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм. выраб.	Расценки.
	Гл. 24. Киль и его части				
698	Изготовление нового киля кунгаса типа „сампансен" и моторн. кавасаки из брусьев или бревен диам. от 50 см. (твердая порода): в один брус	пм киля	5	3,0	4—70
699	Тоже—в три бруса	„	5	2,5	5—64
700	Зачистка (теска и острожка) старого киля для повторного употребления . . .	„	4	5,0	2—28
701	Изготовление киля к плоскодонному кунгасу типа „докайсен" со сплачиванием брусьев и креплением их (твердая порода): в 5 брусьев	„	5	1,0	14—11

ЭР01847

РВГНБ

702	Тоже—в шесть брусьев	„	5	0,8	17—64
703	Тоже—в семь брусьев	„	5	0,6	23—50
704	Изготовление и постановка соединительного бруса (степса) между килем и форштевнем с тремя или двумя зарезами—врубками, в косую лапу к килю и форштевню: изготовление	пог. м.	5	2.5	5—64
705	Тоже—постановка	место	5	3	4—70
706	Тоже—старого степса с зачисткой, выделкой и пригонкой сопряжений . . .	„	5	1.5	9—40
707	Изготовление и постановка подкилевых брусьев—полозьев к моторному кавасаки, толщ. от 5 до 10 см.: изготовление	пог. м.	4	20	—57
708	Тоже—постановка	„	4	20	—57
709	Тоже—разборка (отрывка)	„	5	30	—32
710	Изготовление и постановка нового форштевня или ахтерштевня с вытеской шпунта для обшивки сопряжений с килем, обделкой передней кромки и зачисткой ее: изготовление	„	6	1,7	10—48
711	Тоже—постановка с выделкой сопряжений к килю, с притеской и креплением на болты	место	6	1,3	13—70

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измереи.	Тар. разр.	Норм. выраб	Расценки
712	Изготовление и постановка кормового подзора транца со сплачиванием в косую кромку и креплением досок: изготовление	пог. м.	6	1,7	10—48
713	Тоже—постановка	место	6	1,4	12—72
	Гл. 25. Боковой каркас				
714	Продольная распиловка кряжей на шпангоуты и обделанных шпангоутов пополам, при диаметре кряжа в комле или ширине бруса—на два шпангоута: до 15 см.	пм реза	4	12	—95
715	Тоже—от 15 до 20 см.	„	4	10	1—14
716	Тоже—от 20 до 30 см.	„	4	7,5	1—52
717	Тоже—от 30 до 50 см.	„	4	4,5	2—54
718	Тоже—на один шпангоут: до 15 см.	„	4	13	—88
719	Тоже—от 15 до 20 см.	„	4	12	—95
720	Тоже—от 20 до 30 см.	„	4	8	1—43
721	Тоже—от 30 до 50 см.	„	4	4,5	2—54
722	Обделка шпангоутов с отеской и острожкой, обделка шкантов с пригонкой к месту	штука	4	3,5	3—26

ЭР01847

723	Крепление шпангоутов только к килю и днищу на скобы и болты (при постройке новой единицы и капит. ремонте) . .	место	4	4,5	2—54
724	Крепление шпангоутов к килю и к днищу на скобах и к бортовой обшивке на болтах	„	4	2,5	4—57
725	Заготовка и постановка поперечных надкилевых брусьев в подпалубный настил (крепи) с обтеской, пригонкой к месту и креплением к килю и обшивке на болтах: в один брус (доску)	пог. м.	4	7	1—63
726	Тоже—в два бруса (доски) со сплачиванием	„	4	6	1—90

Гл. 26. Обшивка разная

727	Заготовка сплошных щитов обшивки со сплачиванием досок в притык и креплением на кузнечные гвозди и скобы, при толщине досок 2,5-3,5 см.	кв. м.	5	5	2—82
728	Тоже—при толщине 3,5-5,0 см.	„	5	3,5	4—03
729	Постановка готовых сплошных щитов обшивки с пригонкой и припиловкой к путевому поясу и к форштевню, с креплением на кузнечные гвозди, скобы и на				

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм выраб	Расценки
	болты к шпангоутам: надводная часть (бортовая обшивка)	кв. м.	5	3	4—70
730	Тоже—подводная часть (днище) . . .	»	5	2,8	5—04
731	Постановка целых досок обшивочных поясов и отдельных досок—вставок, подготовка места для постановки, заготовка доски, выделка сопряжений на концах (на ус при постановке отдельных досок), пригонка, пристрожка и крепление на кузнечных гвоздях и скобах: целые доски на всю длину обшивочного пояса (при постройке новой единицы и при капитальном ремонте) для кунгаса длиной от 4 до 6 м.	пог. м.	6	5	3—56
732	Тоже—отдельные доски и вставки в середине обшивочного пояса, при постановке и ремонте старого: длиной от 5 до 8 мт.	»	6	4	4—45
733	Тоже—длиной от 2 до 5 метров . . .	»	6	2,5	7—12
734	Тоже—длиной до 2 метров	»	6	1,5	11—87
735	Изготовление и постановка нового киля с отеской, обстрожкой, выделкой				

ЭР01847

	сопряжений к обшивке, пригонкой и креплением: с врезкой в обшивку в полдерева и с накладкой на излишек лапы . .	„	5	6	2—35
736	Тоже—без врезки, торцом в притык к обшивке, с постановкой упорной планки под бимс	„	5	9	1—57
737	Постановка старого бимса с отрезкой концов, зачисткой, выделкой сопряжений и креплений: с врезкой в обшивку в полдерева	„	5	6,5	2—17
738	Тоже—без врезки, торцами к обшивке	„	5	10	1—41
739	Постановка битенга с отеской, острожкой, выделкой шипа и гнезда в степсе, с пригонкой—притеской к нему и креплением битенга на болты без кницы . . .	„	5	2,0	7—06
740	Тоже—с кницей к степсу и битенгу .	„	5	1,6	8—82
741	Изготовление и постановка новой кормовой банки сечением 25X60 см. с выделкой рулевого отверстия гнезда, сопряжением на концах банки, с врезкой в обшивку кормовой части и креплением на болтах	банка	6	0,5	35—62
742	Постановка старой банки с частичной притеской и пригонкой к месту	„	5	2,0	7—06

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм-выраб	Расценки
	Гл. 27. Набор корпуса				
743	Заготовка и постановка доски под привальный брус наружный с отеской, обстрожкой, пригонкой и креплением на кузнечные гвозди и болты: заготовка . .	пог. м.	5	30	—47
744	Тоже—постановка	„	5	10	1—41
745	Заготовка и постановка внутреннего стрингера с креплением на болтах к шпангоутам и привальному брусу: заготовка .	„	5	27	—52
746	Тоже—постановка	„	5	10	1—41
747	Заготовка и постановка наружного привального бруса: заготовка	„	5	18	—78
748	Тоже—постановка	„	5	10	1—41
749	Тоже—разборка	„	3	30	—31
750	Заготовка и постановка планширя верхней планки на ребро обшивки, под борт их: заготовка	„	4	35	—33
751	Тоже—постановка	„	4	25	—46
752	Заготовка и постановка бортика на ребро обшивки (на планширь), с запили-				

ЭР01847

	ванием верхней кромки и креплением на гвоздях с пробками: заготовка	„	5	30	—47
753	Тоже—постановка	„	5	20	—71
754	Заготовка наружной кормовой доски с рисунком, со сплачиванием досок в притык, без выделки рисунка	„	5	7,5	1—88
755	Постановка наружной кормовой доски на место, с пригонкой и креплением на кузнечные гвозди	место	5	5	2—82
756	Выделка—вырезка рисунка кормовой доски на косую фаску с двумя калевками, с зачисткой: простой профиль рисунка, прямолинейного очертания	пог. м.	5	10	1—41
757	Тоже—профиль средней сложности .	„	5	7	2—02
758	Тоже—сложный профиль рисунка .	„	5	4	3—55
759	Изготовление и постановка веслового (рулевого) бруса с запиливанием концов, выделкой отверстия для петли, зачисткой и креплением болтами	брус	5	3	4—70
760	Заготовка и постановка наружной вертикальной отливной доски с выделкой отверстия для пробки	доска	5	10	1—41
761	Заготовка и постановка носовой утки (клюза) с врезкой нижнего бруска в об-				

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм. выраб	Расценки
	шивку и верхнего—на обшивки, с выделкой и постановкой рогаток на верхний кривой брус: верхний клюз с рогаткой .	место	5	3	4—70
762	Тоже—нижний с врезкой в обшивку	„	5	8	1—76
763	Тоже—нижний без врезки, с готовыми отверстиями (старый клюз)	„	5	12	1—18
764	Заготовка и постановка утки к моторному кавасаки, с прорезом для снастей в середине бруса и креплением на обшивку	„	5	2,5	5—64
	Гл. 23. Палуба и пазлы				
765	Заготовка и постановка поперечных брусьев под настил палубы, с укладкой торцом к обшивке на упорных планках .	пог. м.	4	30	—38
766	Настил черной палубы в трюме с пригонкой досок по длине, выделкой отверстий и прорезов для шпангоутов и битенгов, с подноской материала на расстояние до 50 метров	кв. м.	3	20	—47
767	Настил трюмной решетки из брусков	„	4	12	—95

ЭР01847

ЦВТБ

768	Настил черной палубы в машинном отделении, с выделкой прорезов для прохождения трубопроводов и частей мотора (при тесноте и неудобстве работы), с подноской материала на расстояние до 50 м.	„	4	10	1—14
769	Настил чистой палубы к кунгасу, с распиловкой и острожкой досок, пригонкой и сплачиванием на гвозди: палуба в носовой части	„	4	8	1—43
770	Тоже—в кормовой части	„	4	9	1—27
771	Настил чистой палубы к моторному кавасаки с острожкой, прифуговкой, сплачиванием и креплением на гвоздях . .	пог. м.	5	15	—94
772	Постановка кормовых угольников под кормовую банку, с заготовкой досок, острожкой, сплачиванием, пригонкой к месту и креплением к транцу и к обшивке на кунгасных гвоздях; в одну доску . .	угольн.	4	4	2—85
773	Тоже—в две доски	„	4	3	3—81
774	Заготовка и постановка подтранцевой доски—щита: к кунгасу типа „сампансеи“	доска	4	4,5	2—54
775	Тоже—типа „докайсеи“	„	4	5	2—28
776	Устройство фальшборта к моторному кавасаки с обтеской, острожкой, притес-				

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норма выраб	Расценки
	кой к месту и в сопряжении с форштевнем, креплением на болтах при незначительном выгибе: заготовка	пог. м.	4	8	1—43
777	Тоже—постановка	„	5	8	1—76
778	Поделка деревянных пробок (шкантов) к отливным отверстиям разных размеров	штука	4	60	—19
779	Заготовка и постановка кормовой подушки для подъемного приспособления к моторному кавасаки, с врезкой шипом к кормовой банке, с выделкой отверстия, постановкой фланца для ручки и подъемника и креплением подушки на гвоздях и болтах	место	5	3	4—70
780	Устройство нижней подушки для подъемника из бруса 12X25 см. и длиной до одного метра, с обтеской, пригонкой к месту и креплением к транцу на сквозных болтах	„	5	2	7—06
781	Устройство рубки для моторного кавасаки (без каркаса) из досок толщиной				

ЭР01847

ЦГВИФ

	до 8 см, с распиловкой, прифуговкой и сплачиванием, с вырезкой отверстия для иллюминаторов, устройство крыши и ее навеска	рубка	5	8 чд.	112-88
	Гл. 29. Палубный инвентарь				
782	Поделка весел: обделка болванки с острожкой лопастей, обделкой фаски, носка и зачистка их	штука	5	18	—78
783	Тоже — поделка ручек с выделкой гнезда	„	5	12	1—17
784	Тоже — насадка ручки на весло, с выделкой прорезного шипа, пригонкой и креплением ручки, с расклиниванием .	„	5	14	1—60
785	Поделка новых рулей русского типа для моторного кавасаки с отеской, острожкой и выделкой отверстий в баллере для румпеля	„	6	2	8—90
786	Поделка рулей японского типа к кунгасам	„	6	1	17—81
787	Поделка нового румпеля с острожкой, отеской и запиливанием, с зачисткой и пригонкой к рулевому отверстию—японского типа	„	4	10	1—14

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норма выраб.	Расценки
788	Тоже — русского типа	штука	4	10	1—14
789	Постановка нового руля на место, с пригонкой и притеской к гнезду . . .	место	5	7	2—02
790	Поделка люковых крыш, с заготовкой брусков, обвязкой и обивкой досок . .	штука	4	3	3—81
	Гл. 30. Металлические крепления				
791	Постановка—забивка кузнечных гвоздей: без выделки гнезда и забивки пробки — длина до 15 см.	»	4	250	—4,5
792	Тоже—в потай гнезда с пробкой — длина до 15 см.	»	5	90	—16
793	Тоже — длина более 15 см.	»	5	70	—20
794	Постановка кунгасных обшивочных скоб: без гнезда или в готовом гнезде. . .	»	5	440	—3,2
795	Тоже—в потой заподлицо, с выделкой гнезда.	»	5	90	—16
796	Постановка скоб—костылей в местах усиленных скреплений деревянных частей (укрепление шпангоутов, книц и т. п.) со сверлением отверстий.	скоба	4	20	—57

ЭР01847

ЦВТИБ

797	Постановка обыкновенных строительных скоб разных размеров.	„	4	80	—14
798	Обшивка полосовым железом толщиной 4—6 см. прямых гладких поверхностей (обшивка передней кромки форштевня, привальных брусьев и т. п.), с подготовкой железа и выпрямлением его.	пог. м.	4	20	—57
799	Тоже—изогнутых и ломаных с изгибом железа под углом более 150 градусов.	„	4	12	—95
800	Постановка поперечных скрепительных болтов—стержней с борта на борт обшивки, длиной до 3,5 м. со всеми вспомогательными работами (подготовка места, сверление отверстий и др.)	болт	4	6	1—90
801	Постановка железных угольников под кормовую банку под бимсами (при постановке фальшборта) с укреплением глухарями	угольн.	5	8	1—76
	Гл. 31. Конопатка и обшивка				
802	Конопатка шва по новому	пог. м.	5	30	—47
803	Осадка старой конопатки с добавлением новой	„	5	50	—28

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм. выраб	Расценки
804	Поверка старой конопатки с частичной подбивкой	пог. м.	5	180	—7,8
805	Обшивка брезентом гладких поверхностей площадью не менее 10 кв. м. на гвоздях, тщательная обделка и загиб краев, а также окраска	кв. м.	4	15	—76
806	Тоже—на гладких поверхностях с выступами, а также мелких предметов (боковые трюмные крышки и пр.) площадью менее 10 кв. м.	»	4	6	1—90
807	Обшивка листовым железом или медью обшивочных швов и постановка заплат с борта, с брезентовой подкладкой, с окраской суриком под заплату: обшивка листовым железом—полосами	»	4	10	1—14
808	Тоже—железом заплатами	»	4	6	1—90
809	Тоже—обшивка медью полосами . .	»	4	8	1—43
810	Тоже—медью—заплатами	»	4	4	2—85
811	Осмолка кунгаса со всеми вспомогательными работами (подноска материалов, варка смолы и т. п.)	»	4	50	—23

ЭР01847

Гл. 32. Киль и его части

812	Изготовление нового киля из брусьев или бревен твердой породы, диаметром до 25 см.: в один брус	пм. киля	5	5	2—82
813	Тоже—в три бруса	»	5	3,5	4—03
814	Зачистка (теска и остружка) старого киля для повторного употребления . . .	»	4	8,5	1—34
815	Изготовление и постановка нового форштевня или ахтерштевня, с вытеской шпунта для обшивки сопряжений с килем, обделкой передней кромки и зачисткой ее: изготовление (твердая порода) .	пог. м.	6	2,5	7—12
816	Тоже—постановка с выделкой сопряжений к килю, с притеской и креплением на болты (твердая порода)	место	6	1,6	11—13
817	Изготовление и постановка кормового подзора транца со сплачиванием в косую кромку и креплением досок: изготовление (твердая порода)	пог. м.	6	2,5	7—12
818	Тоже—постановка.	место	6	3	5—94

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм-выраб	Расценки
	Гл. 33. Каркас и обшивка				
819	Обделка шпангоутов с отеской и обстрожкой, обделка концов с пригонкой к месту	штука	4	5	2—28
820	Крепление шпангоутов только к килю и днищу на скобы и болты (при постройке новой единицы и капитальном ремонте)	место	4	5	2—28
821	Крепление шпангоутов к килю и к днищу на скобах, к бортовой обшивке—на болтах	»	4	3	3—81
822	Заготовка и постановка поперечных надкилевых брусьев под палубный настил (крепи), с обтеской, пригонкой к месту и креплением к килю и обшивке на болтах: в один брус (доску)	пог. м.	4	9	1—27
823	Тоже—в два бруса (доски) со сплачиванием.	»	4	8	1—43
824	Заготовка сплошных щитов обшивки, со сплачиванием досок в притык и креплением на кузнечные гвозди и скобы, при				

ЭР01847

ДЕПО

	толщине досок 2,5—4 см.	»	5	6	2—35
825	Постановка целых досок обшивочных поясов и отдельных досок—вставок, подготовка места для постановки, заготовка доски, выделка сопряжений на концах (на ус при постановке отдельных досок), пригонка, пристрожка и крепление на кузнечных гвоздях и скобах: целые доски на всю длину обшивочного пояса, при постройке новой единицы и при капитальном ремонте	»	6	6	2—97
826	Тоже—отдельные доски и вставки в середине обшивочного пояса, при постановке и ремонте старого: длиной от 5 до 8 метров	»	6	6	2—97
827	Тоже—длиной от 2 до 5 метров. . .	»	6	4	4—45
828	Тоже—длиной до 2 метров	»	6	2,5	7—12
829	Изготовление и постановка нового бимса с отеской, острожкой, выделкой сопряжений к обшивке, пригонкой и креплением, с врезкой в обшивку в полдерева и с накладкой на излишек лапы. . .	»	6	5	3—56
830	Тоже—без врезки, торцом в притык к обшивке, с постановкой упорной план-				

ЭР01847

РЕПОЗИТОРИЙ ГГТУ им. П.О. Сухого

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм выраб	Расценки
	ки под бимс	пог. м.	6	7	2—54
831	Изготовление и постановка новой кормовой банки сечением 10×30 см., с выделкой рулевого отверстия гнезда, сопряжение на концах банки, с врезкой в обшивку кормовой части и креплением на болтах	банка	6	2	8—90
832	Постановка старой банки с частичной притеской и пригонкой к месту	„	5	4	3—53
	Гл. 34. Набор корпуса				
833	Заготовка и постановка доски под привальный брус наружный, с отеской, обстрожкой, пригонкой и креплением на кузнечные гвозди и болты: заготовка . .	пог. м.	5	50	—28
834	Тоже—постановка	„	5	16	—88
835	Заготовка и постановка внутреннего стрингера, с креплением на болтах к шпангоутам и привальному брусу: заготовка	„	5	40	—35
	Тоже—постановка	„	5	12	1—18

ЭР01847

837	Заготовка и постановка наружного привального бруса: заготовка	»	5	23	—61
838	Тоже—постановка	»	5	14	1—00
839	Тоже—разборка	»	3	40	—24
840	Заготовка и постановка планширя верхней планки на ребро обшивки, под борт их: заготовка	»	4	40	—29
841	Тоже—постановка	»	4	30	—38
842	Заготовка и постановка буртика на ребро обшивки (на планширь) с запиливанием верхней кромки и креплением на гвоздях с пробками; заготовка	»	5	40	—35
843	Тоже—постановка	»	5	25	—56
844	Заготовка наружной кормовой доски с рисунком, со сплачиванием досок в притык, без выделки рисунка	»	5	8,5	1—66
845	Постановка наружной кормовой доски на место, с пригонкой и креплением на кузнечные гвозди	место	5	6	2—35
846	Выделка — вырезка рисунка кормовой доски на косую фаску с двумя калевками, с зачисткой: простой профиль рисунка, прямолинейного очертания.	пог. м.	5	13	1—08
847	Тоже—профиль средней сложности. .	»	5	8	1—76

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм. выраб	Расценки.
848	Тоже—сложный профиль рисунка . .	пог. м.	5	5	2—82
849	Изготовление и постановка веслового (рулевого) бруса, с запиливанием концов, выделкой отверстия для петли, зачисткой и креплением болтами	брус	5	5	2—82
850	Настил черной палубы в трюме, с пригонкой досок по длине, выделкой отверстий и прорезов для шпангоутов и битенгов, с подноской материала на расстояние до 50 м.	кв. м.	3	15	—63
851	Настил трюмной решетки из брусков.	„	4	10	1—14
852	Постановка кормовых угольников под кормовую банку. с заготовкой досок, острожкой, сплачиванием, пригонкой к месту и креплением к транцу и к обшивке на кунгасных гвоздях: в одну доску . . .	угольн.	4	6	1—90
853	Тоже в две доски.	„	4	5	2—28
854	Поделка деревянных пробок (шкантов) к отливным отверстиям, разных размеров.	штука	4	60	—19
855	Постановка металлических накладок для уключин	„	4	25	—45

ЭР01847

В. Катера.

Гл. 35. Корпус катера

856	Постановка целых досок обшивочных поясов и отдельных досок, чистая острожка, выделка сопряжений на концах (на ус к форштевню, в косую лапу в середине корпуса). Тщательная притеска с загибом доски, пристрожка и крепление доски на кузнечные гвозди и шурупы (толщина доски 2,5 — 5 см., ширина 12—25 см.); при длине доски более 5 м.	пог. м.	6	2,0	8—90
857	Тоже — при длине доски до 5 м. . .	„	6	1,6	11—13
858	Настил черной палубы в машинном отделении, с выделкой вырезов и отверстий для прохождения трубопроводов и частей мотора, с пригонкой к ним	кв. м.	4	10	1—14
859	Настил чистой палубы с распиловкой, отеской, острожкой досок, тщательная пригонка и прифуговка по длине, пригонка к бортам, кладка и крепление досок на шурупах под пробку	пог. м.	5	12	1—18
860	Постановка ватервейсовой доски под привальный брус, с отеской. острожкой,				

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норма выраб.	Расценки
	пригонкой, загибом и креплением—толщина доски до 20 см., ширина до 50 см. . .	пог. м.	5	2,5	5—64
861	Постановка наружного привального бруса с отеской, острожкой, пригонкой и креплением	»	5	5	2—82
862	Устройство и постановка на месте тесаного и гнутого фальшборта, с выделкой отверстий, постановкой в них металлических клюзов, проушин и креплением фальшборта на болтах к палубе и форштевню	»	6	2	8—90
863	Устройство и постановка кормового банкета, с заготовкой брусьев, вязкой углов и креплением на болтах и угольниках	»	5	4	3—53
864	Устройство решетки к кормовому банкету с заготовкой брусьев, вязкой и креплением их (общая длина брусьев решетки до 30 пог. м.)	решет	5	1,3	10—85
865	Постановка кормовой килевой пятки под винт, с врезкой шипов в рудерпост.	пог. м.	6	1,6	11—13

ЭР01847

ЦБНТ

866	Устройство и постановка старпоста в шпунт к дейдвудной части кормы . . .	место	6	1,2	14—85
867	Крепление старого старпоста с частичной притеской и пригонкой к месту.	„	5	1,6	8—82
868	Постановка рудерпоста в шип кормовой пятки и к подзору	„	6	2,2	8—10
869	Постановка старого заготовленного рудерпоста, с укреплением болтами и обшивкой полосовым железом	пог. м.	5	3,5	4—03
870	Обшивка ребер киля угловым железом, с притеской киля и креплением на болты	„	4	6	1—90
871	Постановка фальшкиля с отрывкой старого, подготовкой в место и притеской к килю	пм. киля	5	1,6	8—82
872	Заготовка круглых реечных поручней и стоек к ним, с постановкой на место .	пог. м.	5	7,5	1—88
873	Постановка поручней по готовым стойкам	„	5	20	—70
874	Устройство каркаса для рубки из брусков, с распиловкой, острожкой, выделкой сопряжений, выборкой четвертей и вязкой обвязки каркаса	пм. кар.	5	8	1—76

ДВГНБ

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норм. выраб	Расценки
875	Чистая обшивка каркаса для рубки досками 20х25 см. с острожкой, выборкой четвертей и калевок (твердая порода) . .	кв. м.	6	5,5	3—24
876	Постановка сквозных болтов длиной до 20 см.	штука	4	20	—57
	Гл. 36. Рубка, инвентарь				
877	Поделка навесной двери в рубку с двумя филенками, с заготовкой брусков обвязки филенок: распиловка и острожка, выделка сопряжений, пригонка филенок и обвязки, окончательная сборка двери, пригонка к месту и навеска (разм. двери 1х2 мт.): из мягкой породы	дверь	6	1,3	13—70
878	Тоже—из твердой породы	„	6	0,8	22—26
879	Поделка задвижной двери в машинное отделение и в кубрик к катеру или кавасаки, с одной филенкой, размером от 0,6 до 1,1 м., с навеской на место и пригонкой в фальцы	„	5	1,2	11—76

ЭР01847

ЦВГНР

880	Поделка гнезд (подставок для пожарных ведер)	гнездо	4	4	2—85
881	Поделка крышек к отверстиям для горючего	крышка	4	4	2—85
882	Поделка гнезд для отличительных фонарей	гнездо	4	8,5	1—34
883	Поделка и постановка средней мачты для топовых фонарей	место	5	8,0	1—76
884	Устройство флагштока с клотиком и постановка его	„	5	6,5	2—17
885	Исправление — наточка вставок на киль, фальшкиль, форштевень и т. п. в местах сильного износа или пролома их, длиной до 1 метра, с притеской, пригонкой и креплением их на болты, скобы, хомуты и пр. (в зависимости от характера работы)	пог. м.	5	1,8	7—84
886	Заготовка и постановка буртика на фальшборте и корме (шхуна) при диаметре закругления до 3 м., с выделкой соединений в местах закругления	„	6	2,6	6—85

ЭР01847

§§	Содержание и условия работ	Единица измерен.	Тар. разр.	Норма выраб	Расценки
	Гл. 37. Дополнительные работы				
887	Поделка лееенки для схода в машинное отделение и куорик катера и кавасаки, с острожкой, отеской, сбивкой и постановкой на место.	штука	5	2,2	6—41
888	Заготовка и постановка фундамента, с отеской, острожкой и крепление болтами.	кв. м.	6	0,8	22—26
889	Заготовка и постановка дейдвудной коробки, с креплением	пог. м.	6	1,6	11—13
890	Поделка дейдвудной подушки, с креплением ее.	штука	6	1,4	12—72
891	Заготовка шитов к люкам трюмов кавасаки из досок толщиной 4 см., со сбивкой их в щиты по 2-3 доски, прифуговкой и креплением на кузнечных гвоздях.	кв. м.	5	3,5	4—03
892	Заготовка и постановка на место задвижного лючка.	штука	5	2.0	7—06
893	Заготовка и постановка светового люка на кавасаки	1 люк	5	1,2	11—76

ЭР01847

ЦВТБ

894	Световой люк на катер.	„	6	0,8	22—26
895	Вытаскивание и выколачивание старых болтов обшивки, длиной 25-30 см., с прочисткой отверстий и постановкой на их место новых болтов.	болт	4	8	1—43
896	Постановка новых болтов, со сверлением отверстий для них и расклепкой (длина болта 30 см.).	„	4	10	1—14
897	Переборочные мальчики.	штука	5	6	2—35
898	Сидение.	пог. м.	4	7	1—63
899	Плинтуса.	„	4	18	—63
900	Подъем домкратом плавединиц (при ремонтных работах)	ч час.	4	10 ч.ч.	14—30

Нач. Технико-Тарифно-Нормировочного
Бюро АКО ***КРЕМЯНСКИЙ.***

Инспектор—аналитик по техническому
нормированию ***КОМАРОВЦЕВ.***

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ

Отдел I. ОБРАБОТКА РЫБЫ И КРАБА

		Стр.
Глава	1. Кета, красная, кижуч . . .	12
„	2. Горбуша и голец крупн. .	15
„	3. Треска (на клипфиск) . .	18
„	4. Обработка сельди	20
„	5. Общие промысловые операции	25
„	6. Обработка отходов рыбы .	28
„	7. Обработка крабов	32
„	8. Заводские и складские . .	36
„	9. Вспомогательные работы .	38

Отдел II. ПОДСОБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

		Стр.
Глава	10. Бондарные работы	44
„	11. Сапожные работы	49
„	12. Пошивочные работы . . .	51
„	13. Прачечные работы	53
„	14. Погрузочные и транспортные	56
„	15. Огородничество	68
„	16. Животноводство	75

ДВГНБ

ЭР01847

Отдел III. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

		Стр.
Глава	17. Плотничные работы	80
„	18. Столярные работы	84
„	19. Штукатурные работы . .	85
„	20. Кровельные работы	86
„	21. Стекольные работы	88
„	22. Печные работы	89
„	23. Слесарно-кузнечные . . .	91

Отдел IV. РЕМОНТ КОРПУСОВ ПЛАВЕДИНИЦ

А. КУНГАСЫ И КАВАСАКИ.

		Стр
Глава	24. Киль и его части	100
„	25. Боковой каркас	102
„	26. Обшивка разная	103
„	27. Набор корпуса	106
„	28. Палуба и паелы	108
„	29. Палубный инвентарь . . .	111
„	30. Металлические крепления .	112
„	31. Конопатка и обшивка . .	113

Б. ИСАБУНЕ И ШЛЮПКИ.

		Стр.
Глава	32. Киль и его части	115
„	33. Каркас и обшивка	116
„	34. Набор корпуса	118

В. КАТЕРА.

		Стр.
Глава	35. Корпус катера	121
„	36. Рубка, инвентарь	124
„	37. Дополнительные работы .	126

ЭР01847

ЗАМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СПРАВОЧНИКУ:

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
допущенные по вине типографии

Стр.	§§	Строка	Напечатано	Следует читать
3	—	7 снизу	на основе Первого	на основе материалов Первого
7	—	8 снизу	омимо	Помимо
13	16	1 снизу	2—61	1—62
50	345	8 сверху	8—50	18—50
66	—	6 снизу	(76—50×1)—2	(76—50×1)=26
68	493	7 снизу	2—48	4—48
71	534	9 снизу	пропущено	тар. разр.: 3
87	653	3 сверху	с одбавл.	с добавлением
87	655 – 659 включ.		смещены §§	относить строкой ниже

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

2р50и

ДВГНБ

ЭР01847

ДВГНБ

ЭР01847

ЭР01847