ДВ473
Н-834

УТВЕРЖДАЮ
ЧЛЕС—ТИСЛЕР
23 сентября 1932 г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

на лесозаготовительные работы лестранхозов лесного отдела Уссур. ж. д.

по 1 марта 1933 г.

ДВГНБ

ЭР02158

ДВ
государственная
научная библиотека

Гор. Свебод. тип. № 5. Дальнолиграфтреста Зак. № 927 Райлит № 156 Тир. 600

ДВГНБ

ЭР02158

Проверено 1960 г.

ДВ 47361

Н 834

Оглавление

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦ	№№ таблиц
Тарифная сетка для рабочих	1
Нормы выработки и расценки для вальщиков по сосне	2
„ „ „ „ лиственнице	3
„ „ „ разделыциков	4
„ „ на откамлевку	4-а
„ „ для обрубщиков сучьев	5
„ „ на заготовку дров	6
„ „ „ „ делового леса	7
„ „ „ разн. лесомотериалов	8
„ „ „ окпкуровку лесоматериалов	9
„ „ „ очистку мест рубки	10
„ „ „ подсобные работы	11
„ „ „ на обслуживание дорог	11-а
„ „ „ трелевку лиственицы	12
„ „ „ „ сосны	13
„ „ „ возку по обыкновенным дорогам	14
„ „ „ „ „ конно-ледяным дорогам	15
„ „ „ „ „ лежневым дорогам	16
„ „ „ „ разн. мелких лесоматериалов	17
„ „ „ „ дров	18
„ „ „ „ тракторами по ледяным дорогам	19
„ „ „ „ „ „ „ обыкнов. дорогам	20-21

15195

ДВГНБ

КРАЕВАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЭР02158

Проверено
1940 г.

ДВГНБ

ЭР02158

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

При пользовании нормами выработки и расценками и расчетов с рабочими

§ 1.

Настоящие нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы составлены в развитие коллективного договора на срок по 1-е марта 1933 года.

§ 2.

Все лесозаготовит. работы должны не менее чем на 75 проц. охвачены бригадным способом работ, на основах разделения труда по отдельным процессами производства.

§ 3.

Основной формой оплаты труда является прямая неограниченная сдельщина.

§ 4.

Прогрессивно-премиальная сдельщина.

Установить трактористам на лесозаготовках прогрессивно-премиальную оплату труда, допуская прогресс (повышение расценок за перевыполнение норм выработки в следующих размерах:

При выполнении нормы	101	111	121	131	141
Выработки в процентах,	110	120	130	140	150
Увеличивается общий заработок, причитающийся по основным расценкам на	7%	12%	19%	28%	40%

ПРИМЕЧАНИЕ: Прогрессивно-премиальная выплата производится только при перевыполнении норм выработки за 8 часовой рабочий день.

2. Прогресивно-премиальная оплата производится ежедневно, а бригаде, принявшей целевое производственное задания, прогрессивно-премиальная надбавка начисляется по выполнению заданий, но не реже двухдекадного срока. Премии прогрессивной оплаты начисляются из расчета фактичесли отработанных дней.

3. При введении на работах удлиненного рабочего дня норма выработки соответственно увеличивается, и прогрессивно-премиальной оплате подлажат перевыполненные нормы сверх 8-ми часов.

4. Если рабочий в течении дня или декады производит разные работы с разными нормами, то в основу исчисления выполнени им нормы кладется дневная тарифная ставка, принятая при установлении расценок.

ЭР02158

5. Начало и конец работы, а также число фактически отработанных человеко-дней фиксируются приемочной квитанцией, при чем дни болезни удостоверяются медперсоналом; дни прогула не удостоверенные специальными документами или лицами считаются днями работы. Дни стихи—бураны, штормы, ливни и т. д., удостоверенные профорганами и администрацией, при определении премиальной оплаты исключаются.

§ 5.

В целях закрепления рабочих, установить для постоянного кадра ежемесячную надбавку к основному заработку „без премии и дополнительных доплат" в следующих размерах:

а) Для проработавших безпрерывно более 4-х месяцев — 10%
(за 5, 6, 7 и 8 месяцев работы)

б) Для проработавших беспрерывно более 8 месяцев — 15%
(за 9, 10, 11 и 12 месяцев работы).

в) Для проработавших безпрерывно более 12 месяцев — 20%

ПРИМЕЧАНИЕ: Стаж работы, дающий право на прибавку, для постоянных рабочих исчисляется с момента поступления его на работу на лесозаготонки или сплав или со сплава на лесозаготовки по распоряжению администрации и ежемесячная надбавка выплачивается к основному заработку за сплавную работу.

2. Постоянными кадрами рабочих считаются только лица, юридически оформившиеся в соответствии с положением „о постоянных кардах".

§ 6.

Премии за экономию на лесозаготовках.

За бережное и экономное отношение к инвентарю, инструментам и материалам Лесной Отдел для всех рабочих обязан установить с 1-го марта 1932 года следующие поощрения:

а) За изжитие поломок и порчи в течении полугодия пилы и топора 2 руля.

б) За сохранность саней простых на непосредственной работе в лесу в течении 3-х месяцев . . . . . 5 руб.

в) За сохранность саней простых на непосредственной работе по магистралям в течении 5-ти месяцев . . . . . 5. руб.

г) За сохранность и отсутствие крупных поломок на фактической работе в течении 5-ти месяцев американского типа саней . . . . . 12 руб.

д) За нормальное содержание лошади предприятия, работающей на трелевке и отсутствия в течении полугодия каких-либо ранений и простоев по этим причинам-возчику-погонщику выплачивается . . . . . 15 руб.

е) За экономию всех вспомогательных материалвв и средств выдается премия в размере 35% от общей экономии.

ж) За бережное отношение и изжитие поломок тракторов, а также за экономию запасных частей ЛТХ совместно с Райрабочкомом устанавливают поощрения в размерах, не менее 45% экономии.

§ 7.

Лучшим ударникам, проработавшим на лесозаготовительных работах до конца сезона ЛТХ обязаны обеспечить в счет заработка рабочих, выдачу промтоваров на сумму до 50% месячного заработка.

§ 8.

Хозяйственные обозы Лестранхозов обязаны руководствоваться нормами выработки и расценками, применяемыми для наемных рабочих. Распределение заработка между возчиками и хозобозом (содержание лошади) должно производится по следующим процентным соотношениям в зависимости от силы лошади!

ЭР02158

Соотношение людей и лошадей		Слабая лошадь		Средн. лошадь		Сильная лошадь	
		Распределение заработка в процентах между					
Людей	Лошадей	Возчику	хозобозу за лошадь	Возчику	хозобозу за лошадь	Возчику	хозобозу за лошадь
1	1	65%	35%	50%	50%	45%	55%
1	2—3	40%	60%	35%	65%	33%	67%
2	3	42%	58%	40% по 20% на возчика	60%	37%	63%

Указанное процентное распределение может иметь ряд отклонений когда 1 рабочий работает на 1-ой средн. и 1-й сильн. лошадях; на 2-х средних и 1-ой слабой и т. д. В этих случаях процентное распределение заработка устанавливается по средней лошади.

§ 9.

Все приведенные нормы выработки и разценки составлены на 8-ми часовой рабочий день.

Начальник лесоэксплоатационной группы *Кушелевский*

ДВГБ

ЭР02158

Таблица № 1.

ТАРИФНАЯ СЕТКА

Для рабочих ведущих профессий, занятых на лесозаготовительных работах в соответствии с их квалификацией, устанавливаются следующие тарифные ставки и разряды по ним:

Наименование квалификаций	Разряд	Коэффициент	Тарифная ставка 8 ч. р. дней
Укладчики клепки, сучьев при очистке лесосек. Укладчики дров, колотых в лесу, сборщики живицы и др. подсобно-вспомогательные рабочие на лесозаготовке и сплаве	1	1.0	2.69
Обрубщики сучьев, окорщики-ошкуровщики, кольщики дров, укладчики шпал, укладчики дровяных чурок, стоек на складах, поливщики ледяных дорог, рабочие на ремонте дорог	2	1.2	3.22
Штабельщеки, погрузчики, разгрузчики лесоматериалов на складах, погонщики лошадей по обыкновенным и улучшенным дорогам; рабочие на прокладке-раскорчевке дорог, мест свалок; заготовщики кары при подвозке	3	1.4	3.76
Разметчики-раздельщики лесоматериалов. Возчики, трелевщики, навальщики в лесу (саперы) возчики по конно-ледяным дорогам, плотники 2-й руки, молотобойцы и шорники 2-й руки. На сплаве: на выкате-кочегары, масленщики, лебедчики зацепщики, отвозчики, штабелевщики и отторцовщики	4	1.6	4.30
Вальщики хлыстов, тесчики шпал, пильщики продольной пилой, вальщики и раскряжевщики и кольщики на заготовке клепки, вальщики и раздельщики пилой „Компис“, пилоправы, плотники, 1-й руки, санники и шорники 1-й руки, кузнецы 2-й руки, мастера углежоги	5	1.8	4.84
Мотористы механических пил „Ринко“ и других, пом трактористы	6	2.0	5.37
Кузнецы 1-й руки, слесаря 2-й руки	7	2.2	5.91
Трактористы-водители, слесаря первой руки	8	2.5	6.71
Ставки лошади при 8-ми часовом рабочем дне	—	—	4.30

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Персональная разбивка рабочих по разрядам тарифной ставки производится самостоятельно директором ЛТХ или зав. участками. Конфликты на почве тарификации между рабочим и администрацией ЛТХ, участка разрешаются РКК участка или ЛТХ. 2-е Бригадир непосредственно выполняет определенную работу в бригаде и получает зарплату соответственно своей выработке по расценкам. 3-е За выполняемую дополнительно-организационную работу, при условии выполнения своего задания-бригаду выплачивается хозорганом 2 проц. общего основного заработка бригады пеших рабочих и 1 проц. с заработка конных рабоч. с лошадьми данной бригады.

ДВГНБ

ЭР02158

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ ДЛЯ ВАЛЬЩИКОВ (по сосне)

Таблица № 2.

Диаметр пней в сантиметрах	При густоте до 16 хл. на 1 га		При густ. от 16 до 30 хл. на 1 га		При густоте от 30 и выше на 1 га		При сплошной валке	
	Норма в сантиметр. пропила на челов.-день	Расценка за 1 хлыст в копейках	Норма в сантиметр. пропила на челов.-день	Расценка за 1 хлыст в копейках	Норма в сантиметр. пропила на челов.-день	Расценка за 1 хлыст в копейках	Норма в сантиметр. пропила на челов.-день	Расценка за 1 хлыст в копейках
20—22		17		15		13		12
23—25		19		17		15		14
26—28		22		19		16		16
29—31	605 см.	24	680 см.	21	790 см.	18	840 см.	17
32—34		26		23		20		19
35—37		29		26		22		21
38—40		31		28		24		22
41—43		36		32		27		25
44—46		38		34		29		27
47—49	570 см.	41	645 см.	36	745 см.	31	805 см.	29
50—52		43		38		33		31
53—55		46		40		35		32
56—58		48		43		37		34
59—61		52		47		41		38
62—64		55		50		43		39
65—67		58		52		45		41
68—70	555 см.	60	615 см.	54	705 см.	47	775 см.	43
71—73		63		57		49		45
74—76		65		59		52		47
77—79		68		61		54		49
80—82		76		67		58		54
83—85		79		70		60		56
86—88		82		72		62		58
89—91	515 см.	85	585 см.	74	680 см.	64	730 см.	60
92—94		87		77		66		62
95—97		90		79		68		64
98—100		93		82		70		66

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При заготовке на крутых склонах свыше 25° расценки повышаются на 6%. 2. При установлении расценок по густоте лесонасождений последняя обязательно должна подтверждаться соответствующим актом или материалом обследования. 3. Деревья сваленные в местах где невозможно производить разделку хлыста—считать браком и оплате не подлежат. 4. За сваленный хлыст в условиях затрудняющих разделку или вывозку бревен расценка понижается до 25% по определению десятника-приемщика.

ЭР02158

ДВГНБ

Таблица № 3.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ ДЛЯ ВАЛЬЩИКОВ (по лиственнице).

Диаметр пней в сантиметрах	При густоте до 16 хл. на 1 га		Древостой от 16 до 30 хл. на 1 га		Древостой свыше 30 хл. на 1 га		При сплошной валке	
	Норма выработ. в сантимет. пропила на челов. день	Расценка за 1 хл. в копейках	Норма выработ. в сантимет. пропила на челов. день	Расценка за 1 хл. в копейках	Норма выработ. в сантимет. пропила на челов. день	Расценка за 1 хл. в копейках	Норма выработ. в сантимет. пропила на челов. день	Расценка за 1 хл. в копейках
20—22	545 см.	19	610 см.	17	710 см.	14	755 см.	13
23—25		21		19		16		15
26—28		24		21		18		17
29—31		27		24		20		19
32—34		29		26		22		21
35—37		32		28		24		23
38—40		35		31		27		25
41—43	515 см.	39	580 см.	35	670 см.	30	725 см.	28
44—46		42		38		32		30
47—49		45		40		35		32
50—52		48		42		37		34
53—55		51		45		39		36
56—58		54		48		41		38
59—61	500 см.	58	555 см.	52	635 см.	46	695 см.	42
62—64		61		55		48		44
65—67		64		58		50		46
68—70		67		60		53		48
71—73		70		63		55		50
74—76		73		65		57		52
77—79		76		68		59		54
80—82	465 см.	84	530 см.	74	611 см.	64	655 см.	60
83—85		87		77		66		62
86—88		90		79		69		64
89—91		94		82		71		66
92—94		97		85		74		69
95—97		100		88		76		71
98—100		103		90		78		73

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При заготовке на крутых склонах свыше 25° расценки повышаются на 6 проц. 2. При установлении расценок по густоте лесонасожд. последняя обязательно должна подтверждаться соответствующим актом или материалами лесообследования. 3. Деревья сваленные в местах, где невозможно производить разделку хлыста-считать браком и оплате не подлежит; 4. За сваленный хлыст в условиях, затрудняющих разделку или вывозку бревен расц. пониж. до 25% по опред. десятника-приемщика.

ЭР02158

ДВГНБ

Таблица № 4.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬЩИКОВ.

УСЛОВИЯ РАБОТ	Сосна			Лиственица		
	Об"ем бревен	Норма выработки на 1 ч.д. в ф.м.	Расценка за 1 ф.м. в копейках	Об"ем бревен	Норма выработки на 1 ч.д. в ф.м.	Расценка за 1 ф.м. в копейках
ВЫБОРОЧНАЯ РУБКА При густоте древостоя до 16 хлыстов на 1 га	до 0.225 ф.м.	9.0	54	до 0.225 ф.м.	8	60
	от 0.225 до 0.600	11.0	44	от 0.225 до 0.600	10	48
	свыше 0.600 ф.м.	13.0	37	свыше 0.600 ф.м.	12	40
При густоте дровостоя от 16 до 30 хлыстов на 1 га	до 0.225 ф.м.	10.0	48	до 0.225 ф.м.	9	54
	от 0.225 до 0.600	13.0	37	от 0.225 до 0.600	12	40
	свыше 0.600 ф.м.	16.0	30	свыше 0.600 ф.м.	14	35
При густоте дровостоя свыше 30 хлыстов на 1 га	до 0.225 ф.м.	11.0	44	до 0.225 ф.м.	10	40
	от 0.225 до 0.600	14.0	35	от 0.225 до 0.600	13	37
	свыше 0.600 ф.м.	18.0	27	свыше 0.600 ф.м.	16	30
Сплошная рубка	до 0.225 ф.м.	12.0	40	до 0.225 ф.м.	11	44
	от 0.225 до 0.600	16.0	30	от 0.225 до 0.600	14	35
	свыше 0.600 ф.м.	19.0	25	свыше 0.600 ф.м.	17	28

ПРИМЕЧАНИЕ! 1. При разделке на крутых склонах свыше 25о расценка повышается на 6 проц.
2. При установлении расценок по густоте насождений, последняя обязательно подтверждается соответствующим актом или материалами лесообследования.
3. Бракованные бревна не оплачиваются.

Таблица № 4-а.

РАСЦЕНКА НА ОТКОМЛЕВКУ

Сосна			Лиственица		
При диаметре откомлевки до 35 см. в вер. отр.	При диаметре откомлевки от 35 до 55 см. в верх. отр.	При диаметре откомлевки свыше 55 см. в верх. отр.	При диаметре откомлевки до 25 см. в верх. отр.	При диаметре откомлевки от 25 см. до 40 см. в верх. отр.	При диаметре откомлевки 40 см. в верхн. отрубе
4 к.	10 к.	16 к.	5 к.	11 к.	18 к.

ЭР02158

Таблица № 5.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ ДЛЯ ОБРУБЩИКОВ СУЧЬЕВ

УСЛОВИЯ РАБОТ	СОСНА		ЛИСТВЕНИЦА	
	Норма выработки на челов. дней в хлыстах (штук)	Расценки за хлыст (шт.) в копейках	Нормы выработки на челов. дней в хлыстах (штук)	Расценки за хлыст (штук) в к онейках
При густоте насаждения до 16 хл на га	29	11	33	10
При густоте древонасаждения от 16 до 30 хл. на га	32	10	36	9
При густоте древонасаждения более 30 хл. на га	37	9	42	8
При сплошной заготовке	40	8	45	7

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Обрубщик сучьев не получает никаких надбавок или повышения расценок на условия работ.

2. Нормы даны при условии обрубки хлыста от сучьев до вершины включительно.

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 6.

НОРМА ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ
на заготовку швырковых и 2-х метровых дров.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Наименование квалификаций рабочих	Количество человек	Мягкая порода		Тверд. порода	
			Нормы выработки в р|м.	Расценки в копейках	Нормы выбаротки в р|м.	Расценки в копейках
а) ЗАГОТОВКА В ЛЕСУ						
1. Заготовка дров с раскОлкой поленьев до 30 см. пополам и свыше 30 см. на 4 части при длине полена 0. 50 м.	Раздельщик Кольщик Укладчик	1 1 1	6.4 17.2 25.7	67 19 13	5.8 17.2 23.1	74 19 14
2. Т о ж е при длине полена 0.75 м.	Раздельщик Кольщик Укладчик	1 1 1	7.6 13.6 24.4	57 23 13	6.8 13.7 22.0	63 23 15
3. Т о ж е при длине полена 1 метр	Раздельщик Кольщик Укладчик	1 1 1	9.0 12.0 23.0	48 27 14	8.1 12.0 20.7	53 27 16
4. Т о ж е при длине полена 2 метра	Раздельщик Укладчик	1 1	10.0 19.0	43 17	9.0 17.1	48 19

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Валка и обрубка сучьев расчитывается по расценкам для деловой древесины по разделу условий работ „при сплошной заготовке“.
2. Заготовка дровяного долготья выше двух метров производится по нормам делового леса „при сплошной валке“.
3. При разделке дровяного долготья свыше 2 х метров на складах нормы выработки повышаются на 10 проц.
4. Твердой породой считать лиственницу, березу, мягкой-сосна, осина, тополь.

ЭР02158

Таблица № 7.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ЗАГОТОВКУ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

УСЛОВИЯ РАБОТ	СОСНА						ЛИСТВЕННИЦА					
	до 0.225		от 0.225 до 0. 600		Свыше 0.600		до 0.225		от 0.225 до 0. 600		Свыше 0.600	
	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.	Норма выр. на 1 день в ф.м.	Расц. в копейках за ф. м.
ВЫБОРОЧНАЯ ЗАГОТОВКА												
При густоте насождения до 16 хлыст. на 1 га	4.5	108	5.1	95	6.1	79	4.1	118	4.6	105	5.5	88
При густоте насождения от 16 до 30 хл. на га	5.0	97	5·7	85	6.7	72	4.5	108	5.1	95	6.0	81
При густоте насаждения свыхе 30 хлыст. на га	5.9	82	6.7	72	7.9	61	5.3	91	6.0	81	7.1	68
При сплошной заготовке	6.4	76	7.2	67	8.6	56	5. 8	83	6.5	74	7.7	63

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормы входит: валка, разделка, откомлевка и обрубка сучьев хлыста.

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 8.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ЗАГОТОВКУ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ по порядку		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица учета	Норма выработки на 1 день	Расценка в копейках
1.	Заготовка:	Стойки рудничной	ф.м.	3.3	130
2.	„	Жердей от 6,5 м. и выше	шт.	43	10
3.	„	Клепки сосновой (бучкл.) дл. 63 см., шир. 12.7, толщ. 2.5 см.	шт.	296	1.8
4.	„	Колка спиц колесных (не ободн.) без укладки дл. 53 см. толщ. 7×6,5 см.	шт.	207	2.3
5.	„	Клепки сосновой дл. 80 см. шир. 12.7, толщ. 2,5 см. . . .	шт.	225	2.1
6.	„	Прокладок вагонных с протеской с 4-х сторон с подноской в одно место не менее 50 штук	шт.	57	7.5
7.	„	Стоек вагонных с подноской в одно место не менее 25 шт.	шт.	57	7.5
8.	„	Снеговых кольев	шт.	100	4.3
9.	„	Оглобель с ошкуровкой	шт.	25	17
10.	„	Сырья для полозьев без обделки	шт.	9	54
11.	„	Дров 2-х метровых мягкой породы	р.м.	6.6	65
12.	„	Дров 2-х метровых твердой породы	р.м.	6.0	72

ДВГНБ

ЭР02153

Таблица № 9

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ОШКУРОВКУ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

№№ по порядку	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица учета	Зимняя		Летняя	
			Норма выработки на чел.-дн.	Расценка в копейках за единицу	Норма выработки на чел.-дн.	Расценка в копейках за единицу
1	Ошкуровка в лесу бревен сосновых и лиственичных длиной свыше 6,5 метров .	ф. м.	6.0	54	9.0	36
2	Ошкуровка в лесу бревен сосновых и лиственичных длиной до 6,5 метров . .	ф. м.	7.0	48	10.0	32
3	Ошкуровка бревен сосновых и лиственичных на складе длиной до 6,5 метров с перекаткой штабеля от 2-х рядов и выше	ф. м.	5.0	64	7.0	46
4	Ошкуровка бревен сосновых и лиственичных на складе длиной свыше 6,5 метр. с перекаткой штабеля от 2-х рядов и выше	ф. м.	6.0	54	8.0	40

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы средния и на местах должны уточнится в зависимости от условий работ.

ЭР02158

ДВГНБ

Таблица № 10.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ОЧИСТКУ МЕСТ РУБОК

УСЛОВИЯ РАБОТ	Единица учета	СОСНА		ЛИСТВЕНИЦА	
		Норма на одного чел. в день	Расценка в копейках	Норма на одного чел. в день	Расценка в копейках
1. Разрубка сучьев на части и разброска по лесосеке ровным слоем с пролыской вершин от 18 см. в верхнем отрубе и выше в насаждениях выборочной рубки	хлыст.	—	—	16	17
2. Т о ж е со складкой сучьев в кучи и сжиганием их	хлыст.	12	22	14	19
3. Т о ж е без сжигания куч	хлыст.	16	17	18	15
4. Сжигание отходов в кучах	р|м.	12	22	12	22

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 11

ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ

№№ по порядку	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица учета	Норма выработки на чел.-дн.	Расценка за единицу в копейках
	А. Штабелевка.			
1	Штабелевка бревен, с подкаткой от 0 до 20 м. к началу штабеля, с укладкой на подштабельники и с прокладками до 2-х рядов	ф. м.	18	21
2	Тоже до 5-ти рядов	ф. м.	16	23
3	Штабелевка бревен без подкатки, непосредственно с саней с укладкой на подштабельники и с прокладкой до 2-х рядов	ф. м.	19	20
4	Тоже до 5-ти рядов	ф. м.	17	22
5	Укладка дров сортовых на складах в штабеля (поленницы) высотой до 1 метра	р. м.	20	16
6	Тоже высотой до 2-х метров	р. м.	15	21
	Б. Погрузка лесоматериалов.			
1	Погрузка разных бревен на тракторные сани с подкаткой до 10 метр. .	ф. м.	13	29
2	Тоже с подкаткой бревен до 20 метров	ф. м.	11	34
3	Разгрузка лесоматериалов с тракторных саней без штабелевки	ф. м.	22	17
4	Тоже со штабелевкой до 5-ти рядов	ф. м.	14	27
5	Погрузка бревен разных, на сани, при возке на ледянных дорогах с подкаткой до 10 метров	ф. м.	14	27
6	Погрузка бревен разных, на сани при вывозке по ледянным дорогам, с подкаткой до 20 метров	ф. м.	13	29
7	Разгрузка бревен разных, с саней при возке по ледянным дорогам без штабелевки	ф. м.	24	16
	Тоже со штабелевкой до 5 рядов	ф. м.	16	23

ЭР02158

Продолжение Таблицы № 11.

№№ по порядку	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица учета	Норма выработки на чел.-дн.	Расценка за единицу в копейках
9.	Погрузка бревен разных на телеги при возке по лежневым дорогам с подкаткой до 10 метров	ф. м.	12	31
10.	Тоже с подкаткой до 20 метров	ф. м.	11	34
11.	Разгрузка бревен с телег при возке по лежневым дорогам без штабелевки	ф. м.	20	19
12.	Разгрузка бревен с телег при возке по лежневым дорогам со штабелевкой до 5-ти рядов	ф. м.	13	29
13.	Погрузка бревен в лесу саперами при трелевке	ф. м.	10	37
14.	Маркировка лесоматериалов на складе	шт.	430	1
15.	Расчистка мест под склады лесоматериалов	кв. м.	75	5

ДВГНБ

Таблица № 11-а

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ

Типы дорог															
Снежные		Сплошно ледяные		Колейно ледяные		Лежневые		Грунтовые		Тракторные дороги					
										Снежные		Ледяные		Грунтовые	
Норма выработки в километрах на человеко-день, расценка в копейках за километр															
Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.	Норма	Расц.
2.0	161	1.0	322	1.0	322	1.0	484	2	161	1.0	322	1.0	322	1.0	322

ЭР02158

Таблица № 12.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ТРЕЛЕВКУ ЛИСТВЕНИЧНЫХ БРЕВЕН

Расстояние	Об"ем до 0.350 фест. м.			Об"ем от 0.350 до 0.800 ф. м.			Об"ем от 0.800 и свыше		
	Обороты в день	Нормы на к|день в ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках	Обороты в день	Нормы на к|день в ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках	Обороты в день	Нормы на к|день в ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках
З И М Н Я Я									
0.5	9.8	3.9	220	9.4	4.7	183	8.8	4.0	215
1	9.0	3.6	239	8.3	4.2	205	8.0	3.7	232
1.5	7.6	3.0	287	6.6	3.3	261	6.4	2.9	296
2	6.4	2.6	330	5.6	2.8	307	5.4	2.5	344
2.5	5.4	2.2	391	4.8	2.4	358	4.6	2.1	410
Л Е Т Н Я Я									
0.5	9.8	3.5	246	9.4	4.2	205	8.8	3.8	226
1	9.0	3.2	269	8.3	3.7	233	8.0	3.5	246
1.5	7.6	2.7	318	6.6	3.0	287	6.4	2.8	307
2	6.4	2.3	374	5.6	2.5	344	5.4	2.4	358
2.5	5.4	1.9	453	4.8	2.2	391	4.6	2.0	430

ЭР02158

ДВГНБ

Таблица № 13.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ НА ТРЕЛЕВКУ СОСНОВЫХ БРЕВЕН.

Расстояние	Обороты в день	Нормы на к день ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках	Обороты в день	Нормы на к день ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках	Обороты в день	Нормы на к день ф. м.	Расценка за 1 ф. м. в копейках
	З И М Н Я Я								
	Об"ем до 0.350 фест. м.			Об"ем от 0.350 до 0.800 ф. м.			Об"ем от 0.800 и выше		
0.5	9.8	4.9	175	9.4	5.6	154	8.8	4.8	179
1	9.0	4.5	191	8.3	5.0	172	8.0	4.4	195
1.5	7.6	3.8	226	6.6	4.0	215	6.4	3.5	245
2	6.4	3.2	269	5.6	3.4	253	5.4	3.0	286
2.5	5.4	2.7	318	4.8	2.9	297	4.6	2.5	344
	Л Е Т Н Я Я								
0.5	9.8	4.4	195	9.4	4.7	183	8.8	4.3	200
1	9.0	4.1	210	8.3	4.2	205	8.0	4.0	215
1.5	7.6	3.4	253	6.6	3.3	261	6.4	3.2	268
	6.4	2.9	296	5.6	2.8	307	5.4	2.7	318
	5.4	2.4	358	4.8	2.4	358	4.6	2.3	374

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 14.

Нормы выработки и расценки на возку бревен и разных деловых лесоматериалов (от пня) по обыкновенным дорогам

Расстояние возки в километрах	Количество оборотов	СНЕЖНЫЕ ДОРОГИ				Количество оборотов	ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ			
		Сосна		Лиственица			Сосна		Лиственица	
		Нагрузка на воз 1.00 ф. м.		Нагрузка на воз 0.70 ф. м.			Нагрузка на воз 0.80 ф. м.		Нагрузка на воз 0.60 ф. м.	
		Норма на к.д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к.д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.		Норма на к.д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к.д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.
1	8.2	8.2	105	5.7	151	7.4	5.9	146	4.4	195
1.5	6.6	6.6	130	4.6	187	5.9	4.7	183	3.5	246
2	5.6	5.6	154	3.9	221	5.0	4.0	215	3.0	287
3	4.2	4.2	205	2.9	298	3.8	3.0	287	2.3	374
4	3.4	3.4	253	2.4	358	3.1	2.5	344	1.9	453
5	2.9	2.9	297	2.0	430	2.8	2.1	409	1.6	537
6	2.5	2.5	344	1.6	536	2.2	1.8	477	1.3	662
7	2.2	2.2	390	1.5	572	2.0	1.6	536	1.2	716
8	1.9	1.9	453	1.3	661	1.7	1.4	613	1.0	860
9	1.7	1.7	506	1.2	716	1.5	1.3	661	1.0	860
10	1.6	1.6	537	1.1	781	1.5	1.2	716	0.9	956
11	1.5	1.5	572	1.0	860	1.4	1.1	781	0.8	1076
12	1.4	1.4	613	1.0	860	1.3	1.0	860	0.8	1076
13	1.3	1.3	660	0.9	956	1.2	1.0	860	0.7	1230
14	1.2	1.2	716	0.8	1076	1.1	0.9	956	0.7	1230
15	1.1	1.1	781	0.8	1076	1.0	0.8	1076	0.6	1432
16	1.0	1.0	860	0.7	1230	0.9	0.7	1230	0.5	1720

ЭР02158

Таблица № 15.

Нормы выработки и расценки на вывозку бревен и разных лесоматериалов по конно-ледяным дорогам.

Раестояние возки в километрах	При возке на крестьянских санях					При возке на стандартных санях				
	Количество оборотов	Сосна		Лиственница		Количество оборотов	Сосна		Лиственница	
		Нагрузка на воз в 2.5 ф. м.		Нагрузка на воз в 2.0 ф. м.			Нагрузка на воз в 4.00 ф м.		Нагрузка на воз в 3.2 ф. м.	
		Норма на к/д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к/д. в ф. м.	Расценки в копейкав за ф. м.		Норма на к/д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к/д. в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.
4	3.4	8.5	95	6.8	118	3.4	13.6	59	10.9	74
5	2.9	7.2	112	5.8	138	2.9	11.6	70	9.3	87
6	2.6	6.5	124	5.2	155	2.6	10.4	77	8.3	97
7	2.3	5.8	139	4.6	175	2.3	9.2	88	7.4	109
8	2.0	5.0	161	4.0	202	2.0	8.0	101	6.4	126
9	1.8	4.5	179	3.6	224	1.9	7.6	106	6.1	132
10	1.6	4.0	201	3.2	252	1.6	6.4	126	5.1	158
11	1.5	3.8	212	3.0	269	1.5	6.0	134	4.8	168
12	1.4	3.5	230	2.8	288	1.4	5.6	144	4.5	179
13	1.3	3.2	252	2.6	310	1.3	5.2	155	4.2	192
14	1.2	3.0	268	2.4	336	1.2	4.8	168	3.8	212
15	1.1	2.8	288	2.2	366	1.1	4.4	183	3.5	230
16	1.0	2.5	322	2.0	403	1.0	4.0	202	3.2	252

ЭР02158

ЛВГНБ

Таблица № 16.

Нормы выработки и расценки на вывозку бревен и разных лесоматериалов по лежиевым дорогам.

РАСТОЯНИЕ ВОЗКИ В КИЛОМЕТРАХ	Количество оборотов	СОСНА		ЛИСТВИНИЦА	
		Нагрузка 2.5 фес. м.		Нагрузка 2.0 фес. м.	
		Норма на 1 к/д.	Расценка 1 ф. м.	Норма на 1 к/д.	Расценка 1 ф. м.
4 километра	4.0	10.0	86	8.0	101
5 „	3.0	7.5	107	6.0	134
6 „	2.8	7.0	115	5.6	144
7 „	2.4	6.0	134	4.8	168
8 „	2.1	5.2	155	4.2	192
9 „	1.9	4.7	172	3.8	212
10 „	1.7	4.3	188	3.4	238
11 „	1.5	3.8	212	3.0	269
12 „	1.5	3.7	218	3.0	269
13 „	1.4	3.5	230	2.8	288
14 „	1.3	3.3	245	2.6	310
15 „	1.2	3.0	269	2.4	336
16 „	1.1	2.7	299	2.2	366

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 17.

Нормы выработки и расценки на возку жердей, вагонной стойки, прокладок и кольев на разных расстояниях.

Расстояние возки в километрах	Количество оборотов	СНЕЖНЫЕ ДОРОГИ				Количество оборотов	ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ			
		Сосна		Лиственица			Сосна		Лиственица	
		Нагрузка на воз 0.640 ф. м.		Нагрузка на воз 0.500 ф. м.			Нагрузка на воз 0.500 ф. м.		Нагрузка на воз 0.390 ф. м.	
		Норма на к|д в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к|д в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.		Норма на к|д в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.	Норма на к|д в ф. м.	Расценки в копейках за ф. м.
1 километр	6.8	4.4	195	3.4	253	6.1	3.1	277	2.4	358
1.5 „	5.8	3.7	232	2.9	297	5.2	2.6	331	2.0	430
2 „	4.9	3.1	277	2.5	344	4.4	2.2	391	1.7	506
3 „	3.9	2.5	344	2.0	430	3.5	1.8	478	1.4	614
4 „	3.2	2.1	410	1.6	538	2.9	1.5	573	1.1	782
5 „	2.7	1.7	506	1.4	614	2.4	1.2	717	0.9	956
6 „	2.4	1.5	573	1.2	717	2.1	1.1	782	0.8	1075
7 „	2.1	1.3	662	1.1	782	1.9	1.0	860	0.7	1229
8 „	1.9	1.2	717	1.0	860	1.7	0.9	956	0.6	1433
9 „	1.7	1.1	782	0.9	956	1.5	0.8	1075	0.6	1433
10 „	1.5	1.0	860	0.8	1075	1.4	0.7	1229	0.5	1720

ПРИМЕЧАНИЕ: В 1-м фест-метре содержится: жердей 20 штук; вагонных стоек 25 штук; вагонных прокладок 33 штук; кольев 100 штук.

ЭР02158

Нормы выработки и расценки на вывозку дров на разных расстояниях.
(швырковых и 2-х метровых)

Расстояние возки в километрах	Количество оборотов	СНЕЖНЫЕ ДОРОГИ				Количество оборотов	ГРУНТОВЫЕ ДОРОВИ			
		Мягкой породы		Твердов породы			Мягкой породы		Твердой породы	
		Нагрузка 1.1 р. м.		Нагрузка 1.0 р. м.			Нагрузка 0.9 р. м.		Нагрузка 0.8 р. м.	
		Норма на к|д в р. м.	Расценки в копейках за р. м.	Норма на к|д в р. м.	Расценки в копейках за р. м.		Норма на к|д в р. м.	Расценки в копейках за р. м.	Норма на к|д в р. м.	Расценки в копейках за р. м.
1 километр	6.1	6.7	128	6.1	141	6.1	5.5	156	4.9	176
1.5 „	5.2	5.7	151	5.2	165	5.2	4.7	183	4.2	205
2 „	4.6	5.1	169	4.6	187	4.6	4.1	210	3.7	232
3 „	3.7	4.1	210	3.7	232	3.7	3.3	261	3.0	287
4 „	3.1	3.4	253	3.1	277	3.1	2.8	307	2.5	344
5 „	2.6	2.9	297	2.6	330	2.6	2.3	374	2.1	409
6 „	2.3	2.5	344	2.3	374	2.3	2.1	409	1.8	476
7 „	2.0	2.2	391	2.0	430	2.0	1.8	476	1.6	538
8 „	1.8	2.0	430	1.8	478	1.8	1.6	538	1.4	614

ПРИМЕЧАНИЕ: Твердыми породами считаются—лиственица, дуб и береза.

Мягкими „ „ сосна, осина и тополь.

ЛВГНБ

ЭР02158

Таблица № 19

Нормы выработки и расценки на вывозку бревен и разных лесоматериалов тракторами по тракторным ледяным дорогам

Расстояние возки в километрах	Количество оборотов	С О С Н А						Л И С Т В Е Н И Ц А					
		3 комплекта		4 комплекта		5 комплектов		3 комплекта		4 комплекта		5 комплектов	
		Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.	Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.	Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.	Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.	Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.	Норма на трак. день в ф. м.	Расц. за ф. м. в коп.
6 километр.	2.5	112	6.0	150	4.5	188	3.6	90	7.4	120	5.6	150	4.5
7 „	2.2	99	6.8	132	5.1	165	4.1	79	8.5	106	6.7	132	5.1
8 „	2.0	90	7.4	120	5.6	150	4.5	72	9.3	96	7.0	120	5.6
9 „	1.9	85	7.9	114	5.9	143	4.7	68	9.8	91	7.4	114	5.9
10 „	1.8	81	8.3	108	6.2	135	5.0	65	10.3	87	7.2	108	6.2
11 „	1.7	77	8.7	102	6.7	128	5.2	61	11.0	82	8.2	102	6.7
12 „	1.6	72	9.3	96	7.0	120	5.7	58	11.6	77	8.7	96	7.0
13 „	1.5	68	9.9	90	7.5	113	6.9	54	12.4	72	9.3	90	7.5
14 „	1.4	63	10.7	84	8.0	105	6.4	50	13.4	67	10.0	84	8.0
15 „	1.3	59	11.4	78	8.6	98	6.8	47	14.2	62	10.8	78	8.6
16 „	1.2	54	12.4	72	9.3	90	7.4	43	15.6	58	11.6	72	9.3
17 „	1.1	50	13.4	66	10.2	83	8.1	40	16.8	53	12.7	66	10.2
18 „	1.0	45	14.9	60	11.2	75	8.9	36	18.6	48	14.0	60	11.2
19 „	0.9	41	16.3	54	12.4	68	9.9	32	21.0	43	15.6	54	12.4
20 „	0.8	36	18.6	48	14.0	60	11.2	29	23.1	38	17.7	48	14.0

ПРИМЕЧАНИЕ: Нагрузка для сосны на комплект саней 15 ф. м., для лиственницы—12 ф.м.

ЭР02158

ЦГНБ

Таблица № 20.

Норма выработки и расценки на вывозку тракторами разных сосновых лесоматериалов и бревен по обыкновенным тракторным дорогам

Расстояние возки в километрах	Снежная тракторная дорога					Грунтовая тракторная контора.					
	Количество оборотов	Нагрузка на 2 комплекта		Нагрузка на 3 комплекта		Количество оборотов	Нагрузка на 2 прицепа		Нагрузка на 3 прицепа		Нагрузка на 4 прицепа	
		Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.		Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в конейках за ф. м.
6	2.5	75	9	112	6	2.5	35	19	52	13	70	10
7	2.2	66	10	99	7	2.2	31	22	46	15	62	11
8	2.0	60	11	90	7	2.0	28	24	42	16	56	12
9	1.9	57	12	86	8	1.9	27	25	40	17	53	13
10	1.8	54	13	81	8	1.8	25	27	38	18	50	13
11	1.7	51	13	76	9	1.7	24	28	36	19	48	14
12	1.6	48	14	72	9	1.6	22	30	34	20	45	15
13	1.5	45	15	68	10	1.5	21	32	32	21	42	16
14	1.4	42	16	63	11	1.4	20	34	29	23	39	17
15	1.3	39	17	58	12	1.3	18	37	27	25	36	19
16	1.2	36	19	54	13	1.2	17	39	25	27	34	20
17	1.1	33	20	50	13	1.1	15	45	23	29	31	22
18	1.0	30	22	45	15	1.0	14	48	21	32	28	24
19	0.9	27	25	40	17	0.9	13	51	19	35	25	27
20	0.8	24	28	36	19	0.8	11	61	17	39	22	30

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Нагрузка на комплект саней 15 ф. м. и на прицеп 7 ф. м.
2. Расценка установлена для тракториста водителя

ДВГНБ

ЭР02158

Таблица № 21.

Норма выработки и расценки на вывозку тракторами разных лиственичных лесоматериалов и бревен по обыкновенным тракторным дорогам

Расстояние возки в километрах	Снежная тракторная дорога						Грунтовая тракторная дорога					
	Нагрузка на 2 комплекта			Нагрузка на 3 комплекта			Нагрузка на 2 прицепа		Нагрузка на 3 прицепа		Нагрузка на 4 прицепа	
	Количество оборотов	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Количество оборотов	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.	Норма на трактор. день	Расцен. в копейках за ф. м.
6	2.5	60	11	90	7	2.5	28	24	42	16	55	12
7	2.2	54	12	79	9	2.2	25	27	37	18	49	14
8	2.0	48	14	72	9	2.0	22	30	34	20	43	15
9	1.9	45	15	68	10	1.9	21	31	32	21	42	16
10	1.8	43	16	65	10	1.8	20	33	30	22	40	17
11	1.7	41	17	61	11	1.7	19	35	29	23	38	18
12	1.6	38	18	58	12	1.6	18	37	27	25	36	18
13	1.5	36	19	54	13	1.5	17	40	25	27	34	20
14	1.4	34	20	50	13	1.4	16	43	23	29	31	21
15	1.3	31	21	47	14	1.3	15	46	22	31	29	23
16	1.2	29	23	43	16	1.2	13	50	20	33	27	25
17	1.1	26	25	40	17	1.1	12	55	18	36	25	27
18	1.0	24	28	36	19	1.0	11	60	17	40	22	30
19	0.9	22	31	32	21	0.9	10	67	15	44	20	33
02	0.8	19	35	29	23	0.8	9	74	13	50	18	37

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Нагрузка на комплект саней 12 ф. м. и на прицеп 5.6 ф. м.
2. Расценка установлена для тракториста водителя.

ЭР02158

ДВГНБ

ДВГНБ

ЭР02158

ДВГНБ

ЭР02158

35К.

ДВГНБ

ЭР02158